

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z odtworzeniem punktów geodezyjnych (1 szt.) i inwentaryzacja powykonawczą	km	0.250		
d.1	2 KNNR 1 0102-02 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.005		
d.1	3 KNNR 1 0210-03 D-01.02.02 analogia	Zdjęcie warstwy humusu z terenów biologicznie czynnych	m³	39.2		
d.1	4 KNNR 6 0605-06 D-01.02.04 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 30 cm - wymiana	m	6		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ROBOTY ZIEMNE						
d.2	5 KNNR 1 0202-08 D-02.00.01 D-02.01.01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV korytowanie pod chodnik, zjazd	m³	112.76		
d.2	6 KNNR 1 0406-01 KNNR 1 0407-01 D-02.03.01 analogia	Nasypy wykonywane mechanicznie grunt kat.I-II wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dokopu	m³	64		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
3 CHODNIKI I ZJAZDY						
d.3	7 KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik i zjazd - wskaźnik zagęszczenia 0,98 i 1,0)	m²	384		
d.3	8 KNNR 6 0104-01 D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (chodnik i zjazdy)	m²	384		
d.3	9 KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (chodnik)	m²	364		
d.3	10 KNNR 6 0113-01 D-04.04.02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazd)	m²	20		
d.3	11 KNNR 6 0502-02 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	364		
d.3	12 KNNR 6 0502-03 D08.02.02 analogia	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	20		
Razem dział CHODNIKI I ZJAZDY						
4 OBRAMOWANIA						
d.4	13 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	243		
d.4	14 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11		
d.4	15 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 analogia	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	8		
d.4	16 KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	243		
d.4	17 KNR 2-31 1106-01 D-05.03.04a analogia	Wypełnienie szczelin pomiędzy jezdnią a krawężnikiem bitumiczną masą zalewową	t	5		
Razem dział OBRAMOWANIA						
5 ZIELEN						
d.5	18 KNNR 1 0507-01 D-09.01.01 analogia	Warstwa ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu gr. 5 cm przy chodnikach	m²	130		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.5	KNNR 1 0507-03 D-09.01.01 analogia	Obsianie trawą przy chodniku	m ²	130		
Razem dział ZIELEŃ						
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20 d.6	KNR 2-01 0516-04 D-06.01.01 analogia	Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi betonowymi o wym. 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7 OZNAKOWANIE						
21 d.7	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2		
22 d.7	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
23 d.7	KNNR 6 0705-05 D - 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	20		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: