

P. D. Sierpc
Jku


Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

/nazwisko i imię /
/adres zamieszkania /

Znak sprawy: AB.6743.2.283.2019

Sierpc, dnia 15 PAZ 2019

283



Starosta Sierpecki

ZGŁOSZENIE

o zamiarze wykonania budowy / robót budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1- 3 i pkt 5- 21, ust. 2 pkt 1 – 13 i z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) zawiadamiam, że na nieruchomości położonej w:

MIEJSCOWOŚCI MIŁOBĘDZYN GMINA SIERPC DZIAŁKA O NR EW. 129

/adres zamierzonej budowy, robót budowlanych/

będącej w dysponowaniu:

GMINY SIERPC

zostanie wykonana budowa / roboty budowlane :

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MIŁOBĘDZYN
GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI**

zgodnie z załączonym opracowaniem (3 egz.)

/nazwa obiektu, rodzaj robót, opis /

Termin rozpoczęcia budowy/robót budowlanych określa się: 08 listopada 2019 roku

Do niniejszego zgłoszenia załączam:

1. Szkic sytuacyjny.
2. Opis rodzaju i sposobu wykonania robót.
3. Niezbędne uzgodnienia.

WÓJT
mgr Krzysztof Korporalski
/ podpis zgłaszającego /

OPRACOWANIE TECHNICZNE

TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MIŁOBĘDZYN GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 15 63 04 07 04 00

NUMERY DZIAŁEK NA
KTÓRYCH
PROJEKTOWANE JEST
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

129 jednostka ewidencyjna: Sierpc, obręb geodezyjny: Miłobędzyn


ZALĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
Nr AB.G.43.2.783.2019
z dnia 16.10.2019
.....
(podpis)

INWESTOR:

Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

Z up. STAROSTY
Jerzy Krzemiński
NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

OPRACOWAŁ

Lp	Nazwisko i imię	Podpis	Data opracowania
1	mgr inż. Arkadiusz Klimowski		09.2019

SPIS ZAWARTOŚCI

I. OPIS TECHNICZNY

- 1 Przedmiot inwestycji
- 2 Rodzaj zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
- 3 Urządzenia obce
- 4 Odwodnienie
- 5 Wpis do rejestru zabytków. Eksploatacja górnicza
- 6 Wpływ oddziaływania na środowisko
- 7 Inne dane
- 8 Oznakowanie
- 9 Technologia i odbiory robót
- 10 Podstawa opracowania

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 603 41 07 00

II. ZAŁĄCZNIKI

- 1 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
- 2 Opinia urbanistyczna
- 3 Uzgodnienie Gminy Sierpc
- 4 Decyzja nr 319/2019 z dnia 14 października 2019 roku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku ul. Zduńska 13A 09-400 Płock
- 5 Plan orientacyjny

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- 1 Projekt zagospodarowania terenu: skala 1:500.
- 2 Przekrój normalny skala 1:25 / 1:20
- 3 Szczegóły konstrukcyjne skala: 1:10

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w miejscowości Miłobędzyn w ciągu drogi gminnej nr 370519W relacji Miłobędzyn od drogi powiatowej nr 37034W do granicy Gminy Sierpc i Gminy Miasto Sierpc na działkach o nr ew. 129. Przebudowa chodnika zostanie przeprowadzona na ww. działkach do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz poprawienie estetyki otoczenia.

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 25 61 35 84, 25 61 35 85

2. RODZAJ ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Długość chodnika objętego opracowaniem wynosi 250,00 mb.

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie następujących robót: roboty rozbiórkowe, zerwanie humusu, mechaniczne karczowanie krzaków, roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta), profilowanie i zagęszczanie podłoża, wymiana przepustu na zjeździe, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika i zjazdu z kostki betonowej, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy (profilowanie istniejącego rowu i umocnienie skarpy na długości 80 mb) oraz oznakowanie przejścia dla pieszych.

Chodnik przy krawędzi drogi gminnej o szerokości 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem 8x30 cm ułożonym na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni. Zjazd: konstrukcja z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm bez obramowania w części chodnikowej, poza chodnikiem i od strony nieruchomości opornik betonowy 12x25x100 cm, a od strony najazdowej krawężnik betonowy 15x22x100 cm.

Parametry techniczne chodnika: szerokość 1,5 m, pochylenie poprzeczne 2%, skierowane w kierunku nieruchomości, spadek podłużny w nawiązaniu do istniejącej niwelety drogi oraz do warunków lokalnych, nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm, zjazd szerokości 4,5 m z przepustem długości 6 m z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm. Warstwy konstrukcyjne należy ułożyć w uprzednio wykopanym i wyprofilowanym korycie z nadaniem odpowiedniego spadku. Po ustawieniu krawężnika należy uszkodzoną istniejącą krawędź jezdni nawierzchni bitumicznej wyrównać obcinając pas szerokości około 20 cm i wyrównać powstałą szczelinę masą mineralno-bitumiczną.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	Części zagospodarowania terenu	Ilość (m2)
1	Chodnik kostka szara gr.6 cm	364
2	Zjazd kostka czerwona gr.8 cm	20

3. URZĄDZENIA OBCE

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swą lokalizację oraz powierzchniowe zagłębienie w grunt nie stwarzają kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Brak zagrożenia dla istniejącej infrastruktury.

W sąsiedztwie inwestycji występują istniejące sieci nie będące w kolizji:

- telefoniczna ORANGE POLSKA S.A
- elektroenergetyczna napowietrzna – Energa Operator
- wodociągowa – Gmina Sierpc

W związku z powyższym nie uzgadnia się dokumentacji w tym zakresie.

Jednocześnie wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności dokładnie zapoznając się z planem. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci.

W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów BHP z zachowaniem wymogów dotyczących prowadzenia robót budowlanych w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych określonych w tych przepisach.

4. ODWODNIENIE

Woda opadowa odprowadzona zostanie poprzez wykonanie spadku chodnika w stronę nieruchomości sąsiednich. Woda opadowa z chodników, przy wykonaniu zakładanych spadków, w kierunku przeciwnym do jezdni, będzie odprowadzana powierzchniowo i spłynie na teren zielony.

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc część chodnika na działce o nr ew. 129 obręb Miłobędzyn, gmina Sierpc będzie zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z wykazem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na obszarze działania Delegatury w Płocku obiekt z adresem „zespół dworski: dwór, park” znajduje się w rejestrze pod nr 551 wpisanym w dniu 01 lipca 1987 roku. Inwestor uzyskał decyzję nr 319/2019 z dnia 14 października 2019 roku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku ul. Zduńska 13A 09-400 Płock na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Inwestycja nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej, nie znajduje się na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko wskazuje na pozytywny wpływ przedmiotowej inwestycji zarówno na otoczenie dróg jak i przyległego terenu również jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałas w stosunku do ludzi oraz świata roślin i zwierząt.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) zatem zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353 z późniejszymi zmianami) dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji znajduje się na obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrzy Prawej. Zgodnie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody zakazy obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu o których mowa w ustawie nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego jakim jest przedmiotowe zamierzenie budowlane.

Przebudowa nie utrudni korzystania z terenów sąsiednich, nie spowoduje zagrożenia w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. Miejsce gromadzenia odpadów – najbliższe wysypisko śmieci i gruzu - na bieżąco wywożone. Pracownikom należy zapewnić właściwe warunki higieniczno - sanitarne pracy. Przebudowa nie narusza interesów osób trzecich, przebieg po terenie. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w działce o nr ew. 129. Wszelkie prace drogowe będą wykonywane w jej granicach.

7. INNE DANE

Lokalizacja istniejącej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie są projektowane nowe sieci). Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia budowlanego nie wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę gdyż brak jest kolizji z

istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotowym opracowaniem.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób. Roboty powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz P-Poż.

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

8. OZNAKOWANIE

Niniejsze opracowanie nie wymaga zmiany stałej organizacji ruchu. Na czas wykonywania robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu.

9. TECHNOLOGIA I ODBIORY ROBÓT

Roboty należy wykonać i odbierać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu prac.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty, do których wykonawca użyje niezbadanych i nieakceptowanych materiałów wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem.

W czasie wykonywania robót należy zapewnić dostęp do działek przyległych uzgadniając z właścicielami terminy prowadzonych prac.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pracownicy wykonujący roboty budowlane winni być odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie wykonywania robót musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

W miejscach przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach oraz na zjeździe krawężnik należy obniżyć (światło 2cm). Nawierzchnię na zjeździe dowiązać wysokościowo do istniejącej niwelety jezdni. Koniec i początek chodnika także należy zakończyć zejściem do poziomu terenu i obramować krawężnikiem wtopionym.

Grunt pozyskany z wykopu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, ewentualnie wykorzystać na miejscu budowy. Szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikiem należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem
2. Podkład mapowy w skali 1:500
3. Wizja w terenie
4. Ogólne specyfikacje techniczne
5. Ustalenia z Inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych
6. Inne związane przepisy i normatywy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MIŁOBĘDZYN
GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI**

Adres:


Miłobędzyn, droga gminna nr 370519W relacji Miłobędzyn od drogi powiatowej nr 37034W do
granicy Gminy Sierpc i Gminy Miasto Sierpc, działki o nr ew. 129

Inwestor:

Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Klimowski



wrzesień 2019 ROK

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Długość chodnika objętego opracowaniem wynosi 250,00 mb. W ramach opracowania Wykonane zostaną następujące roboty: roboty rozbiórkowe, zerwanie humusu, mechaniczne karczowanie krzaków, roboty ziemne (wykopy nasypy, wykonanie koryta), profilowanie i zagęszczanie podłoża, wymiana przepustu na zjeździe, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika i zjazdu z kostki betonowej, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy (profilowanie istniejącego rowu i umocnienie skarpy na długości 80 mb).

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świątokrzyska 2a
09-200 SIERPC
TEL. 15 22 24 27 28 24 22 22

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W otoczeniu zamierzenia budowlanego istnieje infrastruktura w postaci: sieci wodociągowej, sieci telefonicznej, sieci napowietrznej elektroenergetycznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Cały obszar budowy jest obiektem otwartym i musi być opracowany przed wejściem na budowę projekt organizacji ruchu posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. W trakcie budowy istnieją pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość droga publiczna gminna - oprócz Wykonawcy po terenie budowy będą się poruszali użytkownicy drogi. W związku z tym zachowana musi być bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. Obowiązek właściwego oznakowania należy do Inwestora i Wykonawcy robót, a użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni.

4. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczególnym naciskiem na to, że roboty wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek i rozładunek.

5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Przed przystąpieniem do robót pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakować roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a także jego utrzymywanie w należytym stanie przez okres trwania robót budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik budowy/kierownik robót. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym oraz kierujące ruchem powinny być ubrane w odzież z elementami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Na terenie budowy umieścić tabliczkę informacyjną z dodatkową informacją o numerach telefonów do służb ratowniczych (Straż, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż. Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych. Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Należy zapewnić środki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski, okulary, rękawice ochronne, właściwą odzież ochronną i obuwie, stałą łączność telefoniczną. Zachować czystość i porządek.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 SIERPC
tel. 22 842 81 00

PLAN ORIENTACYJNY

