

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z odwzorzeniem punktów geodezyjnych (1 szt.) i inwentaryzacja powykonawczą	km	0.141		
d.1	2 KNNR 1 0102-02 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.014		
d.1	3 KNNR 1 0202-06 D-01.03.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad.	m³	23.5		
d.1	4 KNR 5-02 0201-08 D-01.03.04 analogia	Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami grubociennymi dwudzielnymi typu AROT PS-110 mm w tym koszty związane z nadzorem administratora sieci	m	23.5		
d.1	5 KNR 2-01 0236-03 D-01.03.04 analogia	Odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zagęszczeniem warstwami	m³	23.5		
d.1	6 KNNR 1 0210-03 D-01.02.02 analogia	Zdjęcie warstwy humusu z terenów biologicznie czynnych	m³	22.65		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ROBOTY ZIEMNE						
d.2	7 KNNR 1 0202-08 D-02.00.01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV korytowanie pod chodnik, zjazdy	m³	67.82		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
3 CHODNIKI I ZJAZDY						
d.3	8 KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik i zjazdy - wskaźnik zagęszczenia 0,98 i 1,0)	m²	226.5		
d.3	9 KNNR 6 0104-01 D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (chodnik i zjazdy)	m²	226.5		
d.3	10 KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (chodnik)	m²	196		
d.3	11 KNNR 6 0113-01 D-04.04.02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazdy)	m²	30.5		
d.3	12 KNNR 6 0502-02 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	196		
d.3	13 KNNR 6 0502-03 D-08.02.02 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	30.5		
Razem dział CHODNIKI I ZJAZDY						
4 OBRAMOWANIA						
d.4	14 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	127		
d.4	15 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.5		
d.4	16 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01 analogia	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.5		
d.4	17 KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	123		
d.4	18 KNR 2-31 1106-01 D-05.03.04a analogia	Wypełnienie szczelin pomiędzy jezdnią a krawężnikiem bitumiczną masą zalewową	t	2.81		
Razem dział OBRAMOWANIA						
5 ZIELEN						
d.5	19 KNNR 1 0507-01 D-09.01.01 analogia	Warstwa ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu gr. 5 cm przy chodnikach	m²	28.1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNNR 1 0507- d.5 03 D-09.01.01 analogia	Obsianie trawą przy chodniku	m ²	28.1		
Razem dział ZIELEŃ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: