

P. D. Szczepanik

Sierpc, dnia 30.09.2019 r.

263

Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
/ nazwisko i imię /
/ adres zamieszkania /

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
30. 09. 2019
L. dz. 21309
Podpis H309

Znak sprawy:

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
Wydział Architektury i Budownictwa
Data wpływu 30.09.2019
Podpis

Starosta Sierpecki

ZGŁOSZENIE

o zamiarze wykonania budowy / robót budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1- 3 i pkt 5- 21, ust. 2 pkt 1 – 13 i z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) zawiadamiam, że na nieruchomości położonej w:

MIEJSCOWOŚCI BLEDZEWKO GMINA SIERPC DZIAŁKA O NR EW. 27, 68/1, 113, 73, 65/3
/adres zamierzonej budowy, robót budowlanych/

będącej w dysponowaniu:

GMINY SIERPC

zostanie wykonana budowa / roboty budowlane :

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BLEDZEWKO
GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI**

zgodnie z załączonym opracowaniem (3 egz.)

/nazwa obiektu, rodzaj robót, opis /

Termin rozpoczęcia budowy/robót budowlanych określa się: 31 października 2019 roku

Do niniejszego zgłoszenia załączam:

1. Szkic sytuacyjny.
2. Opis rodzaju i sposobu wykonania robót.
3. Niezbędne uzgodnienia.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

/ podpis zgłaszającego /

Epr.3

OPRACOWANIE TECHNICZNE

TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BLEDZEWKO GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI

NUMERY DZIAŁEK NA
KTÓRYCH
PROJEKTOWANE JEST
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

27, 68/1, 113, 73, 65/3 jednostka ewidencyjna: Sierpc, obręb
geodezyjny: Bledzewko

INWESTOR:


Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 24 875 04 00

ZALĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
Nr AB-6743.2.263.2019
z dnia 30.09.2019
.....
(podpis)

Z up. STAROSTY
Jerzy Krzemiński
NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

OPRACOWAŁ

Lp	Nazwisko i imię	Podpis	Data opracowania
1	mgr inż. Arkadiusz Klimowski		09.2019

SPIS ZAWARTOŚCI

I. OPIS TECHNICZNY

- 1 Przedmiot inwestycji
- 2 Rodzaj zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
- 3 Urządzenia obce
- 4 Odwodnienie
- 5 Wpis do rejestru zabytków. Eksploatacja górnicza
- 6 Wpływ oddziaływania na środowisko
- 7 Inne dane
- 8 Oznakowanie
- 9 Technologia i odbiory robót
- 10 Podstawa opracowania

II. ZAŁĄCZNIKI

- 1 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
- 2 Opinia urbanistyczna
- 3 Uzgodnienie Gminy Sierpc
- 4 Uzgodnienie Orange Polska S.A
- 5 Plan orientacyjny

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 SIERPC
TEL. 22 47 44 44, 44 44

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- 1 Projekt zagospodarowania terenu: skala 1:500.
- 2 Przekrój normalny skala: 1:25 / 1: 20
- 3 Szczegóły konstrukcyjne skala: 1:10
- 4 Zjazd typowy w ciągu chodnika skala 1: 25

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w miejscowości Bledzewko w ciągu drogi gminnej nr 370515W relacji Bledzewko droga wojewódzka nr 541 na działkach o nr ew. 27, 68/1, 113, 73, 65/3. Przebudowa chodnika zostanie przeprowadzona na ww. działkach do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz poprawienie estetyki otoczenia.

2. RODZAJ ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Długość chodnika objętego opracowaniem wynosi 140,50 mb.

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie następujących robót: zerwanie humusu, mechaniczne karczowanie krzaków, roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta), profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy.

Chodnik przy krawędzi drogi gminnej o szerokości 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem 8x30 cm ułożonym na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni. Zjazd: konstrukcja z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm bez obramowania w części chodnikowej, poza chodnikiem i od strony nieruchomości opornik betonowy 12x25x100 cm, a od strony najazdowej krawężnik betonowy 15x22x100 cm.

Parametry techniczne chodnika: szerokość 1,5 m, pochylenie poprzeczne 2%, skierowane w kierunku nieruchomości, spadek podłużny w nawiązaniu istniejącej niwelety drogi oraz do warunków lokalnych, nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm, zjazdy szerokości wg zagospodarowania terenu z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm. Warstwy konstrukcyjne należy ułożyć w uprzednio wykopanym i wyprofilowanym korycie z nadaniem odpowiedniego spadku. Po ustawieniu krawężnika należy uszkodzoną istniejącą krawędź jezdni nawierzchni bitumicznej wyrównać obcinając pas szerokości około 20 cm i wyrównać powstałą szczelinę masą mineralno-bitumiczną.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	Części zagospodarowania terenu	Ilość (m2)
1	Chodnik kostka szara gr.6 cm	196
2	Zjazd kostka czerwona gr.8 cm	30,5

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 1660 84 030 84 000

3. URZĄDZENIA OBCE

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swą lokalizację oraz powierzchniowe zagłębienie w grunt nie stwarzają kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Brak zagrożenia dla istniejącej infrastruktury.

Występuje zbliżenie z istniejącą siecią:

- telefoniczną ORANGE POLSKA S.A
- elektroenergetyczną napowietrzną – Energa Operator
- wodociagową – Gmina Sierpc

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag podanych przez administratorów tych urządzeń wskazanych w uzgodnieniach.

Wszelkie roboty w obrębie występującego uzbrojenia podziemnego terenu należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności dokładnie zapoznając się z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie bez naruszania granic własności z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci.

Prace ziemne w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej sieci telefonicznej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. wg zaleceń i uwag podanych przez administratora tych urządzeń wskazanych w uzgodnieniu. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci. Przejścia poprzeczne istniejących kabli telefonicznych pod chodnikiem i zjazdami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi typu AROTA PS-110mm.

Sieć wodociagową zabezpieczyć zgodnie z warunkami zarządcy sieci. Głębokość przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur o średnicy poniżej 1000mm. W sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi, iż wodociąg jest na mniejszej głębokości jest zobowiązany do jego zabezpieczenia (zgodnie z wytycznymi jego właściciela).

W ramach projektu nie można ustalić jednoznacznie głębokości posadowienia sieci. W sytuacji wystąpienia kolizji nie przewidzianej do usunięcia w projekcie (np. istniejące urządzenia podziemne na małych głębokościach) Wykonawca robót jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru, a także Właściciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedni sposób zabezpieczyć to urządzenie. Należy zastosować się do wszystkich zaleceń i uwag wskazanych w uzgodnieniach.

W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów BHP z zachowaniem wymogów dotyczących prowadzenia robót budowlanych w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych określonych w tych przepisach.

4. ODWODNIENIE

Woda opadowa odprowadzona zostanie poprzez wykonanie spadku chodnika w stronę nieruchomości sąsiednich. Woda opadowa z chodników, przy wykonaniu zakładanych spadków, w kierunku przeciwnym do jezdni, będzie odprowadzana powierzchniowo i spłynie na teren zielony.

STAROSTWO POWIAATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. (22) 84 075 84 00

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany położony jest poza terenami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej, nie znajduje się na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko wskazuje na pozytywny wpływ przedmiotowej inwestycji zarówno na otoczenie dróg jak i przyległego terenu również jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałas w stosunku do ludzi oraz świata roślin i zwierząt.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) zatem zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353 z późniejszymi zmianami) dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji znajduje się na obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. Zgodnie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody zakazy obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu o których mowa w ustawie nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego jakim jest przedmiotowe zamierzenie budowlane.

Przebudowa nie utrudni korzystania z terenów sąsiednich, nie spowoduje zagrożenia w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. Miejsce gromadzenia odpadów –

najbliższe wysypisko śmieci i gruzu - na bieżąco wywożone. Pracownikom należy zapewnić właściwe warunki higieniczno - sanitarne pracy. Przebudowa nie narusza interesów osób trzecich, przebieg po terenie. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w działkach o nr ew. 27, 68/1, 113, 73, 65/3. Wszelkie prace drogowe będą wykonywane w ich granicach.

7. INNE DANE

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotowym opracowaniem lokalizacja istniejącej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie są projektowane nowe sieci). Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia budowlanego nie wymaga zatem koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób. Roboty powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz P-Poż.

8. OZNAKOWANIE

Niniejsze opracowanie nie wymaga zmiany stałej organizacji ruchu. Na czas wykonywania robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 24 625 04 00

9. TECHNOLOGIA I ODBIORY ROBÓT

Roboty należy wykonać i odbierać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu prac.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty, do których wykonawca użyje niezbadanych i nieakceptowanych materiałów wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem.

W czasie wykonywania robót należy zapewnić dostęp do działek przyległych uzgadniając z właścicielami terminy prowadzonych prac.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pracownicy wykonujący roboty budowlane winni być odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie wykonywania robót musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

W miejscach przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach oraz na zjeździe krawężnik należy obniżyć (światło 2cm). Nawierzchnię na zjeździe dowiązać wysokościowo do istniejącej niwelety jezdni. Koniec i początek także należy zakończyć zejściem do poziomu terenu i obramować krawężnikiem wtopionym. Grunt pozyskany z wykopu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, ewentualnie wykorzystać na miejscu budowy. Szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikiem należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem
2. Podkład mapowy w skali 1:500
3. Wizja w terenie
4. Ogólne specyfikacje techniczne
5. Ustalenia z Inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych
6. Inne związane przepisy i normatywy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BLEDZEWKO
GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI**

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC
tel. 1600 24 275 24 28

Adres:


Bledzewko, droga gminna nr 370515W relacji Bledzewko droga wojewódzka nr 541 na działkach o
nr ew. 27, 68/1, 113, 73, 65/3

Inwestor:

Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Klimowski



wrzesień 2019 ROK

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Długość chodnika objętego opracowaniem wynosi 140,50 mb. W ramach opracowania Wykonane zostaną następujące roboty: zerwanie humusu, mechaniczne karczowanie krzaków, roboty ziemne (wykopy, wykonanie koryta), profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika ijazdów z kostki betonowej, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W otoczeniu zamierzenia budowlanego istnieje infrastruktura w postaci: sieci wodociągowej, sieci telefonicznej, sieci napowietrznej elektroenergetycznej.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Cały obszar budowy jest obiektem otwartym i musi być opracowany przed wejściem na budowę projekt organizacji ruchu posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. W trakcie budowy istnieją pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość droga publiczna gminna - oprócz Wykonawcy po terenie budowy będą się poruszali użytkownicy drogi. W związku z tym zachowana musi być bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. Obowiązek właściwego oznakowania należy do Inwestora i Wykonawcy robót, a użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni.

4. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczególnym naciskiem na to, że roboty wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek i rozładunek.


5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Przed przystąpieniem do robót pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakować roboty. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a także jego utrzymywanie w należyтым stanie przez okres trwania robót budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik budowy/kierownik robót. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w ciągu drogi oraz kierujące ruchem powinny być ubrane w odzież z elementami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej i

poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Na terenie budowy umieścić tabliczkę informacyjną z dodatkową informacją o numerach telefonów do służb ratowniczych (Straż, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż. Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych. Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Należy zapewnić środki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski, okulary, rękawice ochronne, właściwą odzież ochronną i obuwie, stałą łączność telefoniczną. Zachować czystość i porządek.



STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 SIERPC
tel. 15 833 84 375 84 388