

Kosztorys ofertowy						
Investor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4					
Nazwa zadania:	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI – ETAP III					
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość robót (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.0 1	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,999		
2	D.04.00.0	PODBUDOWY				
2.1	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	4 995,00		
3	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
3.1	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	m2	3 096,90		
3.2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	2 997,00		
4	D.06.00.0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	D.06.03.0 1	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu	m2	1 498,50		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						