

Przedmiar								
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4							
Nazwa zadania:	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI – ETAP III							
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót				Jedn. miary	Ilość robót ogółem	
1	2	3				4	5	
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą				km	0,999	
2	D.04.00.00	PODBUDOWY						
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie				m²	4 995,00	
		999,00	X	5,00	4 995,00			
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
3.1	D.05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy				m2	3 096,90	
		3,10	X	999,00	3 096,90			
3.2	D.05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej				m2	2 997,00	
		3,00	X	999,00	2 997,00			
4	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1	D.06.00.00	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu				m²	1 498,50	
		999	X	0,75	X			2