

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I WARSTWY NAWIERZCHNI			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1.	0121-02	pod nawierzchnie placów postojowych			
1	analogia				
		32*17/1000	ha	0.544	
				RAZEM	0.544
2	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności	m ³		
d.1.	01 0201-06	łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-			
1	z.o. 2.8.3.	nowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie			
		nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) wraz z utylizacją gruntu	m ³	97.920	
		544*0.18		RAZEM	97.920
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu po-	m ³		
d.1.	0214-04	nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych			
1		ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 2	m ³	97.920	
		97.92		RAZEM	97.920
4	KNR 2-31	Warstwa odsączająca zagęszczona z piasku średniego 12cm (po zagęsz-	m ²		
d.1.	0106-03	czeniu)			
1	0106-04				
	analogia				
		32*17	m ²	544.000	
				RAZEM	544.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-	m		
d.1.	0407-04	pełnieniem spoin zaprawą cementową			
1					
		2*28+2*15	m	86.000	
				RAZEM	86.000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5-63mm- warstwa dolna o grubości	m ²		
d.1.	0104-01	10cm			
1					
		28*15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 0,4-31,5mmmm- warstwa górna o gru-	m ²		
d.1.	0104-01	bkości 5cm			
1					
		28*15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 2 cm kruszy-	m ²		
d.1.	0104-03	wo łamane 0,075-4mm			
1					
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
9		Ułożenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej (mata elastyczna gr.	m ²		
d.1.	kalk. własna	35mm oraz nawierzchnia syntetyczna poliretanowagr.13mm) z oliniowa-			
1		nieniem boiska			
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-	m		
d.1.	0407-03	pełnieniem spoin piaskiem			
1					
		32*2+2*17	m	98.000	
				RAZEM	98.000
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość	m ²		
d.1.	0105-03	warstwy po zagęszczeniu			
1					
		32*17-28*15	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1.	0105-04	cm grubość warstwy po zagęszczeniu			
1		Krotność = 21			
		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1.	0511-02	mentowo-piaskowej			
1					
		124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-21 d.1. 0218-01 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (32*2+2*17)*0.5*0.1	m ³ m ³	 4.900	
				RAZEM	4.900
1.2		MONTAŻ URZĄDZEŃ			
15	KNR 2-01 d.1. 0312-07 2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) 6	dół. dół.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-23 d.1. 0308-02 2	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-23 d.1. 0309-05 2	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-23 d.1. 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-23 d.1. 0310-04 2	Montaż stojaków jednosłupowych metalowych do koszykówki wraz z koszem i siatką - gotowy element 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-23 d.1. 0309-02 2 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.1. 0310-02 2	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki- słupki do siatkówki aluminiowe, profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa) profil aluminiowy owalny, korbka chowana składana w słupku, wraz z antenkami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2 analogia	Dostawa i montaż lampy solarnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		PIŁKOCHWYTY			
23	KNR 2-01 d.1. 0312-11 3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 24	dół. dół.	 24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR-W 2- d.1. 02 0203-01 3	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 2-23 d.1. 0401-03 3	Ogrodzenie z kształtowników stalowych, fundament z betonu, piłkochwyt 6m, siatka polipropylenowa 94	m m	 94.000	
				RAZEM	94.000
26	KNR 2-23 d.1. 0402-04 3	Furtka o wym. 100x200 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000