

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne, przygotowanie stref bezpieczeństwa i wykonanie placyków pod ławki			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, ziemię urodzajną wykorzystać do humusowania - KORYTOWANIE 150*0.15	m ³		
d.1	0201-06		m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 150	m ²		
d.1	0104-01		m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-31	Chodniki i utwardzenie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 150	m ²		
d.1	23103-03		m ²	150.000	
	analogia			RAZEM	150.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21.6+10.2+1.6*2+2*9.7+9+2.5	m		
d.1	0407-02		m	65.900	
				RAZEM	65.900
5	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm - ziemia z korytowania 50	m ²		
d.1	0510-01		m ²	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
2		Siłownia plenerowa - urządzenia (dostawa i montaż)			
6	KNR 2-23	Urządzenie biegacz	szt		
d.2	0310-03		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Urządzenie Orbitrek	szt		
d.2	0310-03		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Urządzenie Ręce/nogi (dla osób niepełnosprawnych)	szt		
d.2	0310-03		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż regulaminu	szt		
d.2	0310-03		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
d.2	0310-03		szt	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
11	KNR 2-23	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt.		
d.2	0310-03		szt.	1.000	
	analiza indywidualna	1		RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki o wymiarach 150*45cm, betonowa, siedzisko drewniane 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz betonowy 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000