

GMINA SIERPC

ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc

BI.271.1.2021

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania pod nazwą:

„Budowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sierpc”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 000878901/01 dnia 18.06.2021 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z ogłoszeniem nr 2021/BZP 000878901/01 z dnia 18.06.2021 r. zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: ***„Budowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sierpc”*** w dniu 24 czerwca 2021 r. do siedziby Zamawiającego – Gminy Sierpc wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 1, ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami według poniższego zestawienia:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych.
W załączonych dokumentacjach rysunki „Projekt Zagospodarowania Terenu” na wszystkich kablach telefonicznych i elektrycznych, przechodzących pod drogą, są wrysowane rury ochronne. Prosimy o informację, czy w/w rury ochronne są już ułożone na kablach czy należy je dopiero ułożyć? Brak w/w informacji w załączonej dokumentacji.
2. Na rys. Projekt Zagospodarowania Terenu w m. Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa są wrysowane rury ochronne na kablu telefonicznym, przechodzącym pod wjazdami do posesji, na terenach prywatnych właścicieli. Prosimy o potwierdzenie, że ew. ułożenie rur ochronnych na terenach prywatnych właścicieli nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
3. Zamawiający wymaga ułożenia warstwy wiążącej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W. Zgodnie z WT-2 2016 pkt. 8.2. „*grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$)*”. W związku z powyższym przy grubości warstwy 3 cm na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową o uziarnieniu AC11W. Prosimy o zmianę rodzaju mieszanki na w-wę wiążącą.

Po konsultacji z Projektantem Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ jak następuje:

Odpowiedź 1

Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji administratora sieci jakim jest ORANGE POLSKA S.A. co wskazane zostało w opisie technicznym w pkt 6 oraz SST.D-01.03.04 Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Odpowiedź 2

Potwierdzamy, że ewentualne ułożenie rur ochronnych na kablach telefonicznych dotyczy jedynie robót w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować i ułożyć warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu AC 11W 50/70 grubości 3 cm.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część treści SWZ.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

W związku z udzielonymi powyżej wyjaśnieniami na treść zapytania, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 08.07.2021 r, godz. 10:00.

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział III pkt 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Część 1 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowaniem we własnym zakresie lub na terenie budowy;
- przebrukowanie nawierzchni z kostki (rozebranie zjazdów i dojazdów z kostki betonowej wraz z odtworzeniem w tej samej lokalizacji dowiązując się do projektowanej nawierzchni);
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,60 m³ z zagospodarowaniem urobku sam samowylad. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonane równiarką, zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz przemieszczenie nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowoprojektowaną jezdnię;
- nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Wspólny słownik zamówień CPV:

Główny kod CPV

45233140 – 2

Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8

Instalowanie znaków drogowych

2. Rozdział III pkt 4.2. SWZ otrzymuje brzmienie:

Część 2 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Wspólny słownik zamówień CPV:

Główny kod CPV

45233140 – 2

Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8

Instalowanie znaków drogowych

3. Rozdział III pkt 4.3. SWZ otrzymuje brzmienie:

Część 3 zamówienia:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych i energetycznych z nadzorem pracownika Orange i Energa zgodnie z uzgodnieniami;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Wspólny słownik zamówień CPV:

Główny kod CPV

45233140 – 2

Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

4. Rozdział III pkt 4.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

Część 4 zamówienia:

Przebudowa dróg gminnej i wewnętrznej w miejscowości Sulocin Towarzystwo.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odbłaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Wspólny słownik zamówień CPV:

Główny kod CPV

45233140 – 2	Roboty drogowe
--------------	----------------

Dodatkowe kody CPV

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

5. Rozdział XVII pkt 9 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2021 r. do godz. 10:00.

6. Rozdział XVII pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09 – 200 Sierpc, pokój 109.

7. Rozdział XV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą (przez okres 30 dni) od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **06.08.2021r.**

8. Rozdział XIX pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia **06.08.2021r.** licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Zmiana w zakresie treści załącznika nr 8 do SWZ – WYKAZ ROBÓT

BUDOWLANYCH: Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 8 do SWZ poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, aktualnego załącznika nr 8 do SWZ po zmianie w dniu 24.06.2020 r. (WYKAZ OSÓB.).

10. Załącznik 12 lp. 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy.

11. Załącznik 13 lp. 2.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy.

12. Załącznik 14 lp. 2.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy.

13. Załącznik 15 lp. 2.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający – Gmina Sierpc informuje, iż zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, wobec tego zapisy art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) znajdują tu zastosowanie.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <https://ugsierpc.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz
- b) wyjaśnienia zamawiającego-bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514

ust. 1p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Wójt Gminy Sierpc

Krzysztof Korpoliński
/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:

1. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu
2. BIP Urzędu Gminy w Sierpcu
3. a/a