

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sierpc”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sierpc

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015945

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Biskupa Floriana 4

1.4.2.) Miejscowość: Sierpc

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 275 23 31

1.4.8.) Numer faksu: 24 275 57 01 w. 29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: architektura@gmina.sierpc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097765/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 10:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00087901/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowaniem we własnym zakresie lub na terenie budowy;
- przebrukowanie nawierzchni z kostki (rozebranie zjazdów i dojazdów z kostki betonowej wraz z odtworzeniem w tej samej lokalizacji dowiązując się do projektowanej nawierzchni);
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,60 m³ z zagospodarowaniem urobku sam samowylad. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonanie równiarki, zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz przemieszczenie nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowoprojektowaną jezdnię;
- nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Po zmianie:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Kościelne ul. Ogrodowa.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowaniem we własnym zakresie lub na terenie budowy;
- przebrukowanie nawierzchni z kostki (rozebranie zjazdów i dojazdów z kostki betonowej wraz z odtworzeniem w tej samej lokalizacji dowiązując się do projektowanej nawierzchni);
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,60 m³ z zagospodarowaniem urobku sam samowylad. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonanie równiarki, zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz przemieszczenie nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowoprojektowaną jezdnię;
- nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu

z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;

- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;

- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;

- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;

- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;

- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Po zmianie:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;

- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;

- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych i energetycznych z nadzorem pracownika Orange i Energa zgodnie z uzgodnieniami;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Po zmianie:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych i energetycznych z nadzorem pracownika Orange i Energa zgodnie z uzgodnieniami;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie;
- wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Przebudowa dróg gminnej i wewnętrznej w miejscowości Sułocin Towarzystwo.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

Po zmianie:

Przebudowa dróg gminnej i wewnętrznej w miejscowości Sułocin Towarzystwo.

W ramach zadania należy wykonać następujące roboty:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
- zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej;
- ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu;
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu organizacji ruchu).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-07-05 12:00

Po zmianie:

2021-07-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-07-05 14:00

Po zmianie:
2021-07-08 12:00