

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RACHOCIN			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,584
2	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
2.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	m2	2 100,60
		583,5*3,6		
2.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	2 042,25
		583,5*3,5		
3	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu	m²	875,25
		583,5*0,75*2		
4	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
4.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,00