

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE UL. OGRODOWA			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,603
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	komplet	1,00
1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie z wywozem samochodem samowyladowczym i zagospodarowaniem we własnym zakresie lub na terenie budowy	m2	37,50
1.4	D-08.02.02	Przebrukowanie nawierzchni z kostki (rozebranie zjazdów i dość z kostki betonowej wraz z odtworzeniem w tej samej lokalizacji dowiązując się do projektowanej nawierzchni)	m2	55,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m3 z zagospodarowaniem urobku sam samowylad. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonane równiarką zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu pod nową nawierzchnię oraz 24*0,3*5	m3	36,00
2.2	D.02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z pozyskaniem brakującej ilości materiału z dowozu 24*0,1*5	m3	12,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 24*5	m2	120,00
3.2	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm dla odcinka drogi 24*3,8	m2	91,20
3.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 10 cm 24*3,7	m2	88,80
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy 593*3,6+45,7	2 180,50	2 180,50
4.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej 593*3,5+43,2	2 118,70	2 118,70
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu 603*0,75*2	m²	904,50
6	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
6.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,00