

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUŁOCIN TOWARZYSTWO			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,636
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	komplet	1,00
2	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
2.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy 636*3,6 + 82m2 (skrzyżowanie z powiatową)	m2	2 371,60
2.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej 636*3,5 + 82 m2 (skrzyżowanie z powiatową)	m2	2 308,00
3	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu 636*0,75*2	m ²	954,00
4	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
4.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,00