

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,428
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych i energetycznych z nadzorem pracownika Orange i Energa zgodnie z uzgodnienieniami	komplet	1,00
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	1 440,00
		288*5		
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	1 470,80	1 470,80
		140*3,1+288*3,6		
3.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej	1 428,00	1 428,00
		140*3+288*3,5		
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu	m²	572,00
		140*0,5*2+288*0,75*2		
5	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
5.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,00