

PRZEDMIAR ROBÓT				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 5			
Nazwa zadania:	MODERNIAZCJA DROGI GMINNEJ NR 370513W PIASTOWO-PIASTOWO NOWE, GMINA SIERPC POWIAT SIERPECKI			
L.p	PODSTAWA	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,900
1.2	D.01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych rurą dwudzielną AROT PS-110 zgodnie z uzgodnieniem Orange S.A	komplet	1,0
1.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	4,5x900=4050
2	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
2.1	D-05.03.08	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami 8-12mm, 5-8mm, 2-5mm i emulsją	m2	3x900=2700
3	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 3 cm	m2	0,75x900x2=1350
4	D.07.00.00	OZNAKOWANIE		
4.1	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odblaskowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,0