

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO WIELKIE UL. WIERZBOWA			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,477
1.2	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych z nadzorem pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem	komplet	1,00
1.3	D-01.02.04	Wymiana istniejącego przepustu pod koroną drogi i montaż przepustu z tworzyw sztucznych średnicy 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi	mb	8,00
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	8 166,00
		5,75*20+7,5*5+1457*5,5		
2.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 5 cm.	m2	6 251,15
		5,2*20+7,5*3,7+1457*4,2		
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	m2	6 121,20
		105+42,5+1457*4,1		
3.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	5 967,00
		100+39+1457*4		
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D-06.00.00	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr.10 cm po zagęszczeniu	m ²	2 220,00
		1477*0,75*2+3*0,75*2		
5	D-07.00.00	OZNAKOWANIE		
5.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych odbłaskowych (wg projektu org. ruchu) w tym na skrzyżowaniu z drogą powiatową	komplet	1,00