

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Inwestycja:	Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzewo			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,999
2	D-05.00.00	Nawierzchnie		
2.1	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni	m2	2 997,00
3	D-06.00.00	Roboty wykończeniowe		
3.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 4 cm po zagęszczeniu	m2	999,00