

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Inwestycja:	Przebudowa drogi gminnej w m. Rachocin			
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,274
2	D-05.00.00	Nawierzchnie		
2.1	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	m2	4 615,90
2.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	4 487,40
3	D-06.00.00	Roboty wykończeniowe		
3.1	D-06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, gr. 6 cm po zagęszczeniu	m2	1 935,00
4	D-07.00.00	Oznakowanie		
4.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tarcz i tablic znaków drogowych (wg projektu org. ruchu)	komplet	1,00