



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-II.4242.259.2014.PK

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2014 r.



Wójt Gminy Mochowo
Mochowo 20
09-214 Mochowo

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 i art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), w związku z pismem Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 lipca 2014 r., znak: RGK.6220.6.18.2012, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie i odbudowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Skrwy w pobliżu wsi Cieślin, gmina Mochowo, powiat sierpecki, wzywa do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód:

- 1) należy szczegółowo opisać warunki pracy planowanych małych elektrowni wodnych m. in. w zależności od przepływów, stanów wód kanału Młynówki i rzeki Skrwy poprzez wyszczególnienie przepływów charakterystycznych dla rzeki Skrwy, wraz z określeniem przepływu nienaruszalnego oraz przedstawieniem zakładanego rozdziału wód (przed i za kanałem Młynówki); należy wyjaśnić możliwość zakładanego poboru wody na potrzeby małej elektrowni wodnej w ilości do ok. 6 m³/s (zgodnie z zapisem na str. 7 raportu ooś) w odniesieniu do określonych przepływów rzeki Skrwy w przekroju Cieślin m.in. SSQ = 5,15 m³/s (str. 24 raportu ooś);
- 2) należy jednoznacznie określić czy w chwili obecnej istniejące urządzenia wodne (planowane do odbudowy/remontu) funkcjonują zgodnie z ich przeznaczeniem (piętrzenie wody, produkcja energii elektrycznej) czy ze względu na ich obecny stan techniczny zaprzestano ich eksploatacji – na str. 5 raportu ooś określono, że obiekty istniejące (oprócz obiektów związanych z krochmalnią) są obecnie użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, jednakże jednocześnie określono, że na terenie objętym przedsięwzięciem znajdują się jedynie „pozostałości po jazie” - należy wskazać wysokość piętrzenia istniejącego obiektu;
- 3) należy przeanalizować planowane parametry elementów budowli piętrzącej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r. Nr 86, poz. 579);
- 4) należy określić zakres prac planowanych do prowadzenie w korycie rzeki Skrwy m.in. związanych z cyt. „wykonaniem lokalnego umocnienia skarp i dna rzeki Skrwy”;
- 5) należy szczegółowo opisać organizację prac budowlanych podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia, szczególnie w korycie rzeki Skrwy oraz określić sposób zapewnienia ciągłego przepływu wód rzeki Skrwy (zgodnie z zapisem na str. 29 raportu ooś); ponadto należy określić lokalizację zaplecza budowy (miejsca postoju maszyn budowlanych, przetrzymywania materiałów budowlanych) w stosunku do cieków wodnych wraz z planowanymi

do zastosowania środkami minimalizującymi możliwość potencjalnego zanieczyszczenia środowiska wodnego i gruntowego;

- 6) należy przedstawić szczegółową analizę wpływu piętrzenia (w tym zmiany poziomów wody gruntowej w odniesieniu do stanu obecnego) na użytkowanie terenów przyległych, w tym w szczególności na obiekty i budynki leżące w zasięgu tego wpływu (wraz z określeniem ich lokalizacji); należy przeanalizować przedstawiony na załączniku graficznym zasięg występowania wód cofkowych wywołanych planowanym piętrzeniem w zależności od przepływów charakterystycznych oraz przedstawić granice zalewu; ponadto należy określić czy w związku z przewidywanym występowaniem wód cofkowych wymagane będzie pogłębienie i zmiana przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki; w przypadku takiego stwierdzenia należy przeanalizować oddziaływania z tym związane;

Przy uwzględnieniu powyższych kwestii należy uzupełnić przedstawioną analizę oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód i określone dla nich cele środowiskowe poprzez wyszczególnienie wszystkich czynników oddziaływania inwestycji (zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania inwestycji) na elementy jakości wód oraz ich wpływ na stan istniejący części wód w zakresie wskaźników biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych.

Uzupełnienie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Nieusunięcie braków w powyższym terminie lub nieokreślenie innego terminu złożenia uzupełnienia spowoduje załatwienie sprawy na podstawie dotychczas przedłożonych informacji.

Jednocześnie proszę o przedłożenie uzupełnienia do raportu ooś także w formie elektronicznej.

Proszę o przesłanie uzupełnień do przedmiotowej sprawy powołując się na naszą sygnaturę pisma (WOOS-II.4242.259.2014.PK).

Pierwszy Zastępca
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
[Podpis]
Marcin Kalbarczyk
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Michał Kubecki.