

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNR 2-01 IGM 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,0180
			1,018		1,01800
2	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	3972,8000
			(1018-94)*4,2		3880,80000
			włączenie do DP: 6*6*0,5*2		36,00000
			skrzyżowania z DG km +088,: 4*5+6*6*0,5*2		56,00000
3	KNR 2-31 0107-0100		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu do 10cm	m3	278,0960
			3972,8*0,07		278,09600
4	KNR 2-31 0108-0200		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowaną mechanicznie, ilość	t	37,6000
			100kg/m2 odc. do zjazdu do oczyszcz.: 94*4,0*0,1		37,60000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
5	KNR 2-31 0310-0100		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca, AC22W, grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	4315,8000
			1018*4,1+86+56		4315,80000
6	KNR 2-31 0310-0200		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m2	4315,8000
			4315,8		4315,80000
7	KNR 2-31 0310-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna, AC11S, grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	4214,0000
			1018*4+86+56		4214,00000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie		
8	KNR 2-31 0202-0300		Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane ręcznie, górna warstwa grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	1527,0000
			1018*0,75*2		1527,00000
9	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	4,0000
			4		4,00000
10	KNR 2-31 0703-0400		Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3m2	szt	5,0000
			A-7: 1		1,00000
			A-6b,c: 2		2,00000
			A-30 z T-1: 1+1		2,00000