

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNR 2-01 IGM 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,0190
			1,019		1,01900
2	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	4371,8000
			1019*4,2		4279,80000
			włączenie do D9: 6*6*0,5*2		36,00000
			skrzyżowania z DG km ,1+175,3: 4*5+6*6*0,5*2		56,00000
3	KNR 2-31 0107-0100		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu do 10cm	m3	306,0260
			4371,8*0,07		306,02600
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNR 2-31 0310-0100		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca, AC22W, grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	4269,9000
			1019*4,1+36+56		4269,90000
5	KNR 2-31 0310-0200		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m2	4269,9000
			4269,9		4269,90000
6	KNR 2-31 0310-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna, AC11S, grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	4168,0000
			1019*4+36+56		4168,00000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie		
7	KNR 2-31 0202-0300		Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane ręcznie, górna warstwa grubości 8cm po zagęszczeniu	m2	1528,5000
			1019*0,75*2		1528,50000
8	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1,0000
			1		1,00000
9	KNR 2-31 0703-0400		Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3m2	szt	2,0000
			A-30 z T-1 (zmiana nawierzchni): 1+1		2,00000