

Przebudowa DG nr 370220W, relacji Cieślin - Obręb, w miejsc. Obręb, długość 292m

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNR 2-01 IGM 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym 0,292	km	0.2920 0.29200
2	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV 292*4,2 włączenie do DP: 6*6*0,5*2 skrzyżowania z DG km 2+221: (4*5*0,5*2)*2	m2	1302.4000 1226.40000 36.00000 40.00000
3	KNR 2-31 0107-0100		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu do 10cm 1302,4*0,07	m3	91.1680 91.16800
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNR 2-31 0310-0100		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca, AC22W, grubości 4cm po zagęszczeniu 292*4,1+36+40	m2	1273.2000 1273.20000
5	KNR 2-31 0310-0200		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości 1273,2	m2	1273.2000 1273.20000
6	KNR 2-31 0310-0500		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna, AC11S, grubości 3cm po zagęszczeniu 292*4+36+40	m2	1244.0000 1244.00000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie		
7	KNR 2-31 0202-0300		Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane ręcznie, górna warstwa grubości 8cm po zagęszczeniu 292*0,75*2	m2	438.0000 438.00000
8	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 6	szt	6.0000 6.00000
9	KNR 2-31 0703-0400		Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3m2 A-7: 1+1 A-6b,c: 2	szt	4.0000 2.00000 2.00000