

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W projekcie budowlanym przyjęto rury PVC PN 10 natomiast w kosztorysach rury PE PN10. Z jakich rur należy wykonać ogłoszony zakres robót?

Rury PE fi 63 o długości L=38,0 m zostały przewidziane tylko w Kapuśnikach dz. 108/2. Pozostałe rury to PVC.

Pytanie 2: Kto ponosi kosztu nadzoru archeologicznego?

Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.

Pytanie 3: Zwracamy się z zapytaniem, o możliwość wykonania, całego zakresu sieci wodociągowej dla w/w zadania, metodą bezwykopową tj. horyzontalnych przewiertów sterownych.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania metodą bezwykopową.

Pytanie 4: Prosimy o podanie faktycznego zakresu robót do wykonania, gdyż według ogłoszenia o zamówieniu długość sieci wodociągowej wynosi 3301,50mb, zaś według dokumentacji projektowej 8059,50 mb. Dodatkowo prosimy o wskazanie rodzaju materiału, z którego mają zostać wykonane rury do budowy sieci wodociągowej w przedmiarach opisywane są rury PE100 SDR17 PN10, w projekcie budowlanym natomiast rury PVC.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa sieci wodociągowej o długości 3301,5 m zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami graficznymi (9 odcinków). Rury PE fi 63 o długości L=38,0 m zostały przewidziane tylko w Kapuśnikach dz. 108/2. Pozostałe rury to PVC.

Pytanie 5: Z uwagi na termin przetargu przypadający na 16.12.2016 r. oraz związanie ofertą na okres 30 dni, czyli do 15.01.2017 r., prosimy o wyjaśnienie zastosowanego krótkiego terminu realizacji tj. do 30.12.2016 r.

Powyższe wynika z zapisów budżetowych – środki na ten cel zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie gminy.

Pytanie 6: W zawiązku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo” proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące terminu wykonania zamieszczonego w ogłoszeniu. Termin wykonania zadania jest krótszy niż termin związania ofertą jak to jest możliwe go wykonania.

Jak w pytaniu nr 5.

Pytanie 7: Jak należy rozumieć „ziemne roboty budowlane w/w miejscowościach należy wykonać pod ścisłym nadzorem archeologicznym” ze względu na bardzo krótki okres wykonawstwa czy nadzór archeologiczny będzie obecny na budowie w godzinach pracy od 7 do 15?

Nadzór archeologiczny będzie sprawowany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 8: Jaki okres czasu od zgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu nastąpi odbiór przez Zamawiającego (inspektora nadzoru)?

Niezwłocznie – do czterech godzin od zgłoszenia przez Wykonawcę.

Pytanie 9: Proszę o potwierdzenie czy na terenie budowy sieci wodociągowej nie przewidziana jest likwidacja drzew i krzewów?

Nie przewiduje się likwidacji drzew i krzewów.

Pytanie 10: Brak w ogłoszeniu dokumentacji badań podłoża gruntowego – prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przy budowie sieci wodociągowej nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopów, a jeśli tak to pompowanie wód gruntowych należy prowadzić zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego każdorazowo przez inspektora nadzoru i jest to praca dodatkowa za którą Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?

W celu uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.mochowo.bipgmina.pl dokumentację z badań geologicznych.

Pytanie 11: Prosimy o określenie jaki rodzaj rur ma być zastosowany, gdyż w projekcie budowlanym w opisie technicznym pkt. 4 wymienione są rury ciśnieniowe PN10 fi 110 i 90 oraz PE fi 63, ale w dalszej części opisu ze względu na zakładane ciśnienie do 0,9 MPa zaprojektowane są rury PE typ 100 szereg SDR17 PN 10, rury PE są mniej uciążliwe w eksploatacji (mniej awaryjne), ale są cenowo droższe o ok. 25% i bardziej

pracochłonna jest technologia montażu, dlatego ważne jest określenie rodzaju rur – tańsze bardziej awaryjne PCV kielichowe PN10 – droższe mniej awaryjne PE100 SDR17 PN10 zgrzewane?

Rury PE fi 63 o długości L=38,0 m zostały przewidziane tylko w Kapuśnikach dz. 108/2. Pozostałe rury to PVC.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał aby armatura odcinająca była bezdławicowa z miękkim uszczelnieniem?

Tak – armatura bezdławicowa z miękkim uszczelnieniem.

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby rury układane były na podsypce ze żwiru o gr. min. 15 cm i obsypki z droбноziarnistego żwiru o gr. min. 20 cm ponad wierzch rury oraz pod podsypką należy układać warstwę geowłókniny?

Zamawiający nie będzie wymagał ułożenia geowłókniny.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur stalowych osłonowych na rury PE SDR17 do wykonania przepustów pod drogami metodą bewykopową (przecisk lub przewiert)?

Tak.

Pytanie 15: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby rury wodociągowe były ułożone w rurach osłonowych za pomocą podpórek lub płóz z tworzywa sztucznego, a końcówki rur osłonowych mają być uszczelnione manszetami?

Tak.

Pytanie 16: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby z rury osłonowej z przestrzeni między rurowej była wyprowadzona rura sygnalizacyjna awarii?

Tak, zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 17: Czy za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych i powiatowych, będzie naliczana opłata i w jakiej kwocie?

Za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych będzie pobierana opłata zgodnie z Uchwałą Nr 190/XXXI/05 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie 18: Prace przy sieciach telefonicznych, energetycznych i gazowych należy wykonywać pod nadzorem pracowników tych sieci. O przystąpieniu do robót należy powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia tej inwestycji z tego tytułu?

Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z uwagi na w/w wymagania.

Pytanie 19: Z uwagi na to, że sieć melioracyjna nie podlega inwentaryzacji geodezyjnej dokładność naniesień jest orientacyjna, roboty ziemne w miejscach skrzyżowania sieci wodociągowej z siecią drenarską, należy prowadzić ręcznie, a każde przejście musi odebrać inspektor branży melioracyjnej. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia tej inwestycji z tego tytułu?

Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z uwagi na w/w wymagania.

Pytanie 20: Czy Zamawiający będzie wymagał aby nad rurociągiem wodnym na zasypce piaskowej na wysokości 0,4 m nad rurą była ułożona taśma polietylenowa ostrzegawczo – identyfikacyjna z wkładką ze stali nierdzewnej w celu identyfikacji wodociągu?

Tak.

Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie wykonanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej przed wykonaniem prób szczelności, płukaniem sieci i dezynfekcją oraz wykonaniem analizy bakteriologicznej wody i dostarczeniem wyników do Zamawiającego?

Zamawiający nie wyraża zgody na eksploatację wybudowanej sieci przed wyżej wymienionymi czynnościami.

Pytanie 22: Czy Zamawiający udostępni z istniejącego wodociągu wody w celu wykonania prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania wybudowanego odcinka sieci, jeżeli tak to czy będzie naliczał opłaty i w jakiej wysokości?

Zamawiający udostępni wodę, opłata zgodna z uchwałami Rady Gminy w Mochowie.

Pytanie 23: Zamawiający wymaga analizy bakteriologicznej wody, czy w składzie analizy mają występować następujące badania:

- Liczba bakterii grupy coli
- Liczba Escherichia coli
- Enterokoki kałowe

Czy jeszcze inne składniki analizy bakteriologicznej, jeżeli tak to jakie?

W/w składniki są wystarczające.

Pytanie 24: Czy włączenie do istniejącego wodociągu będzie możliwe przez Wykonawcę, który posiada pracowników, którzy mają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych? Czy Zamawiający wykona to w swoim zakresie, a Wykonawca zostanie obciążony i w jakiej kwocie? A jeżeli będzie wykonywał Wykonawca to, czy będzie musiał okazać w/w zaświadczenia pracowników (książeczkę zdrowia)?

Włączenie do istniejącej sieci wykona wykonawca w obecności przedstawiciela właściwego wodociągu. Pracownicy wykonawcy muszą posiadać książeczki zdrowia.

Pytanie 25: Zamawiający wymaga aby rury były ułożone na 15 cm podsypce obsypane min 20 cm nad wierzch rury droбноziarnistym żwirem. Z tego tytułu wystąpi nadmiar ziemi rodzimej. Czy Zamawiający wskaże

miejsce wywozu ziemi rodzimej do 1 km, czy będzie to w kwestii Wykonawcy i Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane?

Wywóz nadmiaru ziemi rodzimej leży w gestii Wykonawcy, i to Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tym związane.

Pytanie 26: Czy Wykonawca ma wykonać badania wydajności hydrantów p.poż? – wszystkich zamontowanych? Czy wskazanych 2-3 sztuki przez Zamawiającego? Jeżeli wydajność hydrantów nie będzie spełniała wymogów PN, jak Zamawiający będzie chciał rozwiązać ten problem i kto będzie ponosił dodatkowe koszty ewentualnej przebudowy sieci i ponownego badania?

Wykonawca wykona badania wydajności wszystkich zamontowanych hydrantów p.poż.

Pytanie 27: Zamawiający w STWiORB w części 3 – roboty ziemne w pkt. 5.1 (3-4-6) określa stopień zagęszczeń w pasie drogowym i poza pasem. Zamawiający nie określił czy Wykonawca musi dostarczyć badania prób zagęszczenia (ile badań na dany odcinek wodociągu) i czy muszą być wykonane w obecności inspektora nadzoru?

Wykonawca musi wykonać jedną próbę zagęszczenia na każdym odcinku sieci w obecności Inspektora nadzoru.

Pytanie 28: Ze względu na duży zakres prac i bardzo krótki termin realizacji w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (okres zimowy nie jest odpowiednim terminem do wykonywania tego typu prac) żeby prace były wykonane prawidłowo ze sztuką budowlaną, czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia prac gdy temperatura będzie oscylowała w granicach -2°C do 0°C przy braku opadów atmosferycznych?

Z uwagi na okres zimowy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

WÓJT GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 31 16