

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²	808.000		
d.1	0121-02					
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	100.000		
d.1	0818-04					
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości utwardzenia	m ²	808.000		
d.2	03					
4	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m ²	62.000		
d.2	01					
5	KNR 4-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	248.400		
d.2	1103-04					
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4.000		
d.2	0605-03					
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	20.000		
d.2	0605-06					
8	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	870.000		
d.2	01					
9	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech grub.20 cm po zagęszczeniu	m ²	808.000		
d.2	03					
10	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	808.000		
d.2	03					
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	62.000		
d.2	02					
12	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	101.000		
d.2	01					
13	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	62.000		
d.2	05					
14	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	82.000		
d.2	03					
15	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych półokrągłych na podsypce cementowo-piaskowej	m	5.000		
d.2	03					
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	10.595		
d.2	0402-04					
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
17	analiza indywidualna	Siatka ogrodzeniowa powlekana zielona oczko 60mm, grut 2,6mm wysokość 150 cm	m	50.000		
d.3						
18	analiza indywidualna	Drut naciagowy powlekany PCV śr. 3,5 rolka 52 mb	szt	3.000		
d.3						
19	analiza indywidualna	Napinacz drutu powlekany PCV	szt	24.000		
d.3						
20	analiza indywidualna	Słupek ogrodzeniowy 200 powlekany zielony - do siatek tradycyjnych	szt	16.000		
d.3						
21	analiza indywidualna	Słupek narożny początkowy 200 powlekany zielony	szt	6.000		
d.3						
22	analiza indywidualna	Słupek podporowy 200 powlekany zielony - uniwersalny	szt	8.000		
d.3						
23	analiza indywidualna	Przelotka do drutu naciagowego z wkrętem	szt	48.000		
d.3						
24	analiza indywidualna	Opaska mocująca do napinacza PCV	szt	18.000		
d.3						
25	analiza indywidualna	Oczko dodatkowe PCV do montażu dóch napinaczy na jednej opasce	szt	6.000		
d.3						
26	analiza indywidualna	Słupek narożny początkowy 200 cm powlekany zielony	szt	6.000		
d.3						
27	analiza indywidualna	Furtka standard 150 cm powlekana PCV koloru zielonego - komplet	szt	1.000		
d.3						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.3	analiza indywidualna	Przelotka do drutu naciągowego z wkrętem	szt	1.170		
29 d.3	analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia	m	50.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: