

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.100		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	45233200-1	Roboty w pasie drogi wojewódzkiej				
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni	m ²	312.800		
d.2	0101-05					
3	KNNR 2-31	Przepusty rurowe z rur karbowanych o śr. 40 cm	m	12.000		
d.2	0605-06					
4	KNNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.000		
d.2	0605-03					
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	312.800		
d.2	0106-02	Krotność = 0.5				
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/315 gr. 20 cm wykonana za pomocą rozkładarki	m ²	312.800		
d.2	0113-02	Krotność = 0.5				
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	276.000		
d.2	1005-07					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	276.000		
d.2	0308-01					
9	KNNR 6	Pobocza gruntowe o szer. 0,5 m - materiał z korytowania	m ²	100.000		
d.2	0103-01					
	analogia					
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5.000		
d.3	0702-04					
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
d.3	0702-01					
12	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej	m	60.000		
d.3	1302-02					
13	KNNR 2-31	Przepusty rurowe z rur karbowanych o śr. 40 cm	m	9.000		
d.3	0605-06					
14	KNNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.000		
d.3	0605-03					
15	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni	m ²	31.000		
d.3	0101-05					
16	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	31.000		
d.3	0106-02					
17	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/315 gr. 20 cm wykonana za pomocą rozkładarki	m ²	31.000		
d.3	0113-02					
18	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	31.000		
d.3	1005-07					
19	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	31.000		
d.3	0308-01					
20	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	31.000		
d.3	1005-07					
21	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	31.000		
d.3	0308-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: