

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.100		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	45233200-1	Roboty w pasie drogi wojewódzkiej				
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat.	m ²	390.000		
d.2	0101-05	I-II na całej szerokości jezdni Krotność = 0.5				
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości	m ²	390.000		
d.2	0106-02	10 cm Krotność = 0.5				
4	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/315 gr. 20 cm wy-	m ²	390.000		
d.2	0113-02	konana za pomocą rozkładarki Krotność = 0.5				
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	350.000		
d.2	1005-07					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	350.000		
d.2	0309-05	smołowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)				
7	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych 0/315 gr.	m ²	200.000		
d.2	0113-02	20 cm Krotność = 0.5				
8	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	m	100.000		
d.2	1302-02	z namułu wraz z wywozem urobku poza teren budo- wy				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: