

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.100		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	45233200-1	Roboty w pasie drogi wojewódzkiej				
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni	m ²	362.000		
d.2	0101-05	Krotność = 0.5				
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	362.000		
d.2	0106-02	Krotność = 0.5				
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/315 gr. 20 cm wykonana za pomocą rozkładarki	m ²	362.000		
d.2	0113-02	Krotność = 0.5				
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	322.000		
d.2	1005-07					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna)	m ²	322.000		
d.2	0309-05					
7	KNNR 6	Pobocza gruntowe o szer. 1,00 m - materiał z korytowania	m ²	200.000		
d.2	0103-01					
	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: