

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.5	km km	 0.5000	
				RAZEM	0.5000
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Mechaniczne ścięcie poboczy wraz z wyprofilowaniem oraz wywóz urobku poza teren budowy 500*2*0.75	m ² m ²	 750.0000	
				RAZEM	750.0000
2		Nawierzchnia jezdni			
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 4.4*500	m ² m ²	 2200.0000	
				RAZEM	2200.0000
4 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 gr. 10 cm wykonana rozkładarką 2200	m ² m ²	 2200.0000	
				RAZEM	2200.0000
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4*500	m ² m ²	 2000.0000	
				RAZEM	2000.0000
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 2000	m ² m ²	 2000.0000	
				RAZEM	2000.0000
7 d.2	KNNR 6 0113-01 analogia	Umocnione pobocze destruktem betonowym (500*2-8*7)*0.75	m ² m ²	 708.0000	
				RAZEM	708.0000
8 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy 500*2-56	m m	 944.0000	
				RAZEM	944.0000
3		Zjazdy			
9 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów 16+24.6+20+17.7+19.75*2+22.1	m ² m ²	 139.9000	
				RAZEM	139.9000
10 d.3	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 7*8	m m	 56.0000	
				RAZEM	56.0000
11 d.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm 7*2	szt. szt.	 14.0000	
				RAZEM	14.0000
12 d.3	KNNR 6 0106-02 analogia	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 139.9	m ² m ²	 139.9000	
				RAZEM	139.9000
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm 139.9	m ² m ²	 139.9000	
				RAZEM	139.9000
14 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 55.8	m ² m ²	 55.8000	
				RAZEM	55.8000
15 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 22.8	m ² m ²	 22.8000	
				RAZEM	22.8000
4		Roboty Wykończeniowe			
16 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
17 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.0000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.0000