

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą- trasa drogi w terenie równinnym 0.085	km km	 0.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.085</b>
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników istniejących na ławie betonowej  171	m m	 171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
3 d.1	KNR 4-051 0411-01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych wraz z zasypaniem wykopu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym 171*0.04+171*0.065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.955</b>
5 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
6 d.1	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm  350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z destruktu betonowego gr. 10 cm  350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
8 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
9 d.1	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
10 d.1	KNR 2-18 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11 d.1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm  13	m m	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>2</b>		<b>Chodniki</b>			
12 d.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 28.4+18.9+27.6+26.4+57.4	m m	 158.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.700</b>
13 d.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej 3*6	m m	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem  (158.7+18)*0.065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.486</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
15 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>