

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	<b>KNNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą- trasa drogi w terenie równinnym	km	0.294		
2 d.1	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej jezdni, materiał schłodzony w obrębie budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora (część materiału do wykorzystania na poboczu)	m <sup>2</sup>	440.000		
3 d.1	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	440.000		
4 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	440.000		
5 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	395.000		
6 d.1	<b>KNNR 6 0309-01 analogia</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	395.000		
7 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
8 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (D-46, D-47)	szt.	2.000		
9 d.1	<b>KNNR 6 0113-04 analogia</b>	Formowanie poboczy gruntowy - materiał z korytowania	m <sup>2</sup>	441.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: