

WYKAZ ZJAZDÓW DO NIERUCHOMOŚCI

w ramach zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370219W RELACJI DOBRZENICE MAŁE – DOBRZENICE DUŻE GMINA MOCHOWO POWIAT SIERPECKI

L.P.	Pikietaż zjazdu (km)	Powierzchnia (m²)	Nawierzchnia
Strona lewa			
1	0+077,38	5,65	kruszywo łamane 0/31,5 mm
2	0+186,40	19,30	
3	0+223,72	28,1	beton asfaltowy
4	0+252,30	26,4	
5	0+263,08	26,3	
6	0+271,26	22,0	
7	0+296,81	22,1	
8	0+350,06	23	
9	0+361,01	20,5	
10	0+577,39	21	kruszywo łamane 0/31,5 mm
11	0+942,03	5	
12	1+113,38	7,1	
13	1+161,96	10,1	beton asfaltowy
14	1+219,68	9,4	kruszywo łamane 0/31,5 mm
15	1+304,74	6,2	
Strona prawa			
1	0+733,27	5,2	
2	0+748,75	4,8	

3	0+767,84	4,2	beton asfaltowy
4	0+833,15	6,2	
5	0+856,17	7,6	
6	0+929,00	5,5	kruszywo łamane 0/31,5 mm
7	0+961,28	4,2	
8	1+559,43	9,3	
9	1+608,24	7,3	beton asfaltowy
10	1+689,71	9,5	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
L.p.	Części zagospodarowania terenu	Ilość (m2)
1	Jezdnia	6 415,00
2	Zjazdy z kruszywa łamanego	92,65
3	Zjazdy beton asfaltowy	223,30