

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w miejscowości Łukoszyn, gmina Mochowo.**Widok przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Jezdnia		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,1830
1.2	KNNR 6 0103-03	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m2	274,5000
1.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poszerzenia wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	177,8000
1.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm w miejscach poszerzeń	m2	177,8000
1.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 10 cm na szerokości jezdni	m2	873,1000
1.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	816,1600
1.7	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	816,1600
1.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	797,1800
1.9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	797,1800
2		Dział: Zjazd		
2.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych wraz ze ściankami czołowymi oraz wywozem gruzu poza teren budowy	m	18,0000
2.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe z rur karbowanych o śr. 40 cm	m	18,0000
2.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	6,0000
2.4	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	104,5000
2.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni zjazdów	m2	104,5000
2.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	104,5000
2.7	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	104,5000
2.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	104,5000
2.9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	104,5000
3		Dział: Roboty wykończeniowe		
3.1	KNNR 6 0113-01	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	0,0000
3.2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	21,9600
3.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	11,0000
3.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	10,0000