

Przebudowa drogi gminnej nr 370222W relacji Bożewo Nowe - Grodnia, etap 1.**Widok przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,9900
1.2	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	116,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości skrzyżowań i zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	296,7000
2.2	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	11,4000
2.3	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	116,0000
2.4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	36,0000
2.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	308,1000
2.6	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	296,7000
2.7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3 594,0000
2.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3 700,1000
2.9	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 700,1000
2.10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3 700,1000
2.11	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 700,1000
2.12	KNNR 6 0113-06	Umocnione pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm na szerokości 0,75m	m2	1 392,0000
2.13	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm z wywozem urobku poza teren budowy	m	1 864,0000
2.14	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11,4000
2.15	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	22,0000
3		Dział: Stała organizacja ruchu		
3.1	KNNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	9,0000
3.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	9,0000