

Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin, gmina Mochowo.**Widok przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną	km	0,9000
1.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni oraz poboczach i zjazdach	m2	2 490,0000
1.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	2 490,0000
1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 695,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 695,0000
2.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	3 300,0000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3 300,0000
2.4	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 300,0000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3 300,0000
2.6	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 300,0000
2.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 395,0000
3		Dział: Stała organizacja ruchu		
3.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	11,0000
3.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	18,0000