

Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowej nr 370220W w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo.**Widok przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6500
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów i zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	3 765,0000
2.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	3 765,0000
2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z destruktu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 765,0000
2.4	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	2 719,0000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2 719,0000
2.6	KNNR 6 0310-02	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 719,0000
2.7	KNNR 6 0113-06	Umocnione pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego gr. 15 cm na szerokości 0,75m	m2	1 090,0000
3		Dział: Stała organizacja ruchu		
3.1	KNNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	9,0000
3.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	12,0000