

Przebudowa drogi gminnej nr 370241W w miejscowości Ligówko, gmina Mochowo.**Widok przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8500
1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4 625,0000
1.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,4000
1.4	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm	m	10,0000
1.5	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,0000
1.6	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	20,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	4 625,0000
2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3 115,0000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3 115,0000
2.4	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m2	3 115,0000
2.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	122,5000
2.6	KNR 2-31 0201-01 0201-02	Nawierzchnia gruntowa poboczy - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 387,5000
3		Dział: Stała organizacja ruchu		
3.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	8,0000
3.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	9,0000