

Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych: ul. Świerkowa w miejscowości Mochowo-Parcele, gmina Mochowo.

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Przygotowanie terenu pod budowę		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,1325
1.2	KNR 2-31 0807-03 analogia Uproszczona	Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami, ławą betonową, obrzeżami i podbudową oraz oczyszczenie, spaletowanie i przekazanie inwestorowi	m2	537,0000
1.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych A110PS w wykopie	m	230,0000
2		Dział: Jezdnia		
2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	848,0000
2.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	848,0000
2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	848,0000
2.4	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	848,0000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	848,0000
2.6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	848,0000
2.7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	848,0000
2.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	848,0000
2.9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	848,0000
3		Dział: Chodniki i zjazdy		
3.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora	m2	224,0000
3.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora	m2	349,0000
3.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	573,0000
3.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	256,0000
3.5	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	176,0000
3.6	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	216,0000
3.7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	224,0000
3.8	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	224,0000
3.9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	349,0000
3.10	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	349,0000
4		Dział: Roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13,0000
4.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	7,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
4.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,0000
4.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	252,0000
4.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4,0000
4.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,0000