

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Kutnowska 30 09-402 Płock
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


mgr inż. Adam Prekop
mgr inż. Prekop Nr 00/20
1990-2000 Nr 78/80
Płock ul. Kwiecień 14/27

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budynek B i C					
1.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12*3.5*2	m ²	84.0000	
		-2.4*2.8*2	m ²	-13.4400	
		9*13	m ²	117.0000	
		-2.1*2.4*3	m ²	-15.1200	
		2.5*11.5	m ²	28.7500	
		-2.1*2.4*3	m ²	-15.1200	
		21*11	m ²	231.0000	
		-2.1*2.4*21	m ²	-105.8400	
		4.5*11	m ²	49.5000	
		-2.4*2.1*3	m ²	-15.1200	
		5*8	m ²	40.0000	
		-2.4*2.1*4	m ²	-20.1600	
		5*4	m ²	20.0000	
		-2.8*2.4	m ²	-6.7200	
				RAZEM	378.7300
1.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		378.73	m ²	378.7300	
				RAZEM	378.7300
1.3	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		(2.4+2.8*2)*0.25*2	m ²	4.0000	
		(2.4+2.1*2)*36*0.25	m ²	59.4000	
				RAZEM	63.4000
1.4	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(2.4*2+2.1)*37	m	255.3000	
				RAZEM	255.3000
1.5	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropian i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		36*2	m ²	72.0000	
				RAZEM	72.0000
1.6	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - cokół styropian	m ²		
		7.70*0.80+34.5*0.80	m ²	33.7600	
				RAZEM	33.7600
1.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku.	m ²		
		2.4*47*0.25	m ²	28.2000	
				RAZEM	28.2000
1.8	NNRNB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm podokienniki	m ²		
		2.4*47*0.35	m ²	39.4800	
				RAZEM	39.4800