



Zakład Usługowy OPA-PROJEKT

Mariusz Opasiński

Ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin

Tel: 602 261 949, email: opaprojekt@o2.pl

NIP: 774-251-58-26 REGON: 142 213 562

Nazwa inwestycji:

Przebudowa ul. Trakt Kamiński

Adres:

Gmina Gąbin, powiat Płocki, woj. Mazowieckie

Działki ewidencyjne:

**1190; 1265; 1026; 1167; 898; 911; 959; 1027/34; 1221/2; 1232/1; 1232/3;
1278/1; 1288; 1289**

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża:

Przebudowa odwodnienia

Inwestor:

**Urząd Miasta i Gminy Gąbin
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin**

Nr umowy:

TR-K/10

Projektant:

Krzysztof Opasiński

**MAZ/0351/
POOD/07**

Sprawdzający:

Wojciech Żyłka

1/89

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI	
	Oświadczam niniejszym, że dokumentacja projektowa:
Temat:	Przebudowa ul. Trakt Kamiński
	Została wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zgodności z zawartą ze Zlecającym Umową i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Krzysztof Opasiński
MAZ/0351/POOD/07

Wojciech Żyłka
1/89

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Rysunki

2.1 Plan sytuacyjny kanalizacji, skala 1:500

2.2. Profil kanalizacji, skala 1:100/500

2.3. Szczegóły studni kanalizacyjnych, skala 1:20

OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiązanie projektowe

1.1. Przebudowa odwodnienia drogi

Odcinek drogi od ul. Gostynińskiej do ul. Wierzbowej odwadniany jest do kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy ulicy planowane jest wykonanie następujących prac:

1.1.1. Wpusty i studnie

Wpust Wi1 – wymienić wpust i płytę pokrywową

Wpust Wi2 – zlikwidować wpust i nałożyć płytę pokrywową z włazem

Wpust Wi3 – zlikwidować wpust i nałożyć płytę pokrywową z włazem

Wpust Wp4 – nabudować studnię na istniejącej kanalizacji oraz nałożyć pokrywę z wpustem

Wpust Wp5 – nowy wpust z osadnikiem

Wpust Wi6 – istniejący wpust do zachowania

Wpust Wi7 – zlikwidować wpust i nałożyć płytę pokrywową z włazem

Wpust Wi8 – zlikwidować wpust i zamurować wlot przykanalika

Wpust Wp9 - nabudować studnię na istniejącej kanalizacji oraz nałożyć pokrywę z wpustem

Wpust Wp10 – nowy wpust z osadnikiem

Wpust Wi11 – wymienić wpust i płytę pokrywową

Studnia S12 – zlikwidować wpust i wykonać studnię Ø1,20.

Wpust Wp13 – nowy wpust z osadnikiem

Wpust Wp14 – nowy wpust z osadnikiem

1.1.2. Kanalizacja deszczowa

W ramach inwestycji nie przewidziano przebudowy istniejących kanałów deszczowych. W miejscu nabudowania studni na istniejącej kanalizacji przewidziano demontaż istniejącego kanału na dł. ok. 2m i wykonanie nowych fragmentów o dł. ok. 0,5m łączących studnię z istniejącym kanałem.

Zaprojektowano wykonanie jedynie nowych przykanalików o Dz200mm łączących nowe wpusty ze studniami na istniejącym kanale.