

PRZEDMIAR - Zał. nr 4

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.	1,00
d.1	0110-03			
2	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	1,00
d.1	0110-09			
3	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m ³	106,00
d.1	0102-03			
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	106,00
d.1	1103-04			
5	KNR 4-04	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	106,00
d.1	1103-01			
Razem dział Roboty przygotowawcze				
2 Mała Architektura				
6	Kalkulacja	Ławka z bala	szt.	13,00
d.2	własna			
7	Kalkulacja	Kosze na śmieci	szt.	4,00
d.2	własna			
8	Kalkulacja	Donica pod pnącza	szt.	16,00
d.2	własna			
9	Kalkulacja	Ławka wkoło drzewa	szt.	1,00
d.2	własna			
10	Kalkulacja	Oprawa uliczna sodowa z wysięgnikiem wraz z montażem	szt.	8,00
d.2	własna			
11	Kalkulacja	Palenisko z kostki granitowej	m ²	7,00
d.2	własna			
12	Kalkulacja	Altana z bali	szt.	1,00
d.2	własna			
13	Kalkulacja	Barierki na skarpie wraz z fundamnetem	szt.	23,00
d.2	własna			
Razem dział Mała Architektura				
3 Nawierzchnie				
3.1 Droga dojazdowa				
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 50 cm	m ²	801,00
d.3.	0101-01			
1				
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	801,00
d.3.	0103-04			
1				
16	KNR 2-31	Stabilizacja cementem do RM=2,5 MPa (gr. warstwy 15cm)	m ²	801,00
d.3.	0105-07			
1				
17	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m ²	801,00
d.3.	0109-03			
1				
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	801,00
d.3.	0114-05			
1				
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (gr. podsypki 3cm)	m ²	801,00
d.3.	0511-03			
1				
Razem dział Droga dojazdowa				
3.2 Nawierzchnia żwirowo-gliniasta				
20	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	238,78
d.3.	0125-02			
2				
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	238,78
d.3.	0101-01			
2				
22	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	238,78
d.3.	0104-07			
2				
23	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ²	238,78
d.3.	0201-01			
2				
Razem dział Nawierzchnia żwirowo-gliniasta				
3.3 Obrzeża betonowe				
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	515,06
d.3.	0407-01			
3				
Razem dział Obrzeża betonowe				
3.4 Nawierzchnia z kostki betonowej				
25	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	38,52
d.3.	0101-01			
3				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
26 d.3. 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	38,52
27 d.3. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,52
Razem dział Nawierzchnia z kostki betonowej				
4 Nawierzchnia trawiasta				
28 d.4	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą do- cie kat. III zadarnionym	m ²	674,37
29 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na grun- cie kat. III z nawożeniem	m ²	674,37
Razem dział Nawierzchnia trawiasta				
5 Zieleni				
30 d.5	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na tere- nie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Quercus robur 'Fastigiata' 10szt. C45 250-300cm Prunus 'Umbraculifera' 5szt. C15 250cm Aesculus x carnea 4szt. C15 250cm	szt.	19,00
31 d.5	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na tere- nie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Platanus x hispanica 1szt. C45 250-300cm	szt.	1,00
32 d.5	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płas- kim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; śred- nica/głębokość : 0.5 m Lavandula 'Hidcote' 260szt. C1,5 Rosa 'Fairy Dance' 50szt. C2 Spiraea japonica 'Goldmund' 55szt. C2 Berberis th. 'Atropurpurea Nana' 62szt. C2 Spiraea japonica 'Genpei' 45szt. C2 Sorbaria sorbifolia 54szt. C2 Berberis th. 'Aurea' 35szt. C2 Syringa 'Palibin' 33szt. C2 Salix purpurea 'Nana' 33szt. C2 Potentilla fruticosa 'Goldstar' 9szt. C2 Euonymus 'Emerald'n Gold' 428szt. C2 Spiraea japonica 'Japanese Dwarf' 26szt. C2 Stephanandra incisa 'Crispa' 112szt. C2 Pachysandra terminalis 130szt. C1,5 Juniperus communis 'Suecica' 38szt. C5 100-120cm Physocarpus 'Luteus' 69szt. C2 Physocarpus 'Diabolo' 71szt. C2 Spiraea van. 'Grefsheim' 33szt. C2 Philadelphus coronarius 'Aureus' 115szt. C2	szt.	1640,00
33 d.5	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.5 m Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 232szt. C2 Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' 95szt. C2	szt.	327,00
34 d.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie pnącza na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Hedera helix 48szt. C1,5	szt.	48,00
35 d.5	Kalkulacja własna	Rozłożenie maty ściółkującej i rozścielenie kory z transportem na terenie płaskim - grubość warstwy 5cm.	m ²	466,77
Razem dział Zieleni				
6 Roboty odwodnieniowe				
36 d.6	Kalkulacja własna	Montaż wpustu parkingowego i podłączenie do istnie- jącej studni kanalizacji deszczowej.	szt	2,00
37 d.6	Kalkulacja własna	Montaż odwodnienia liniowego L=2,00m i połączenie z istniejącą studnią.	m	2,00
Razem dział Roboty odwodnieniowe				
7 Geokrata				
38 d.7	Kalkulacja własna	Ułożenie geokrata na skarpie	m ²	170,00
Razem dział Geokrata				