

Płock, 07 wrzesień 2010r.

**Pracownia Projektowa
„PROJBUD”
ul. Otokowska 17
09-400 Płock**

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/ 683 /10

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej


Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na pismo z dn.29.07.2010r, przedstawiam warunki techniczne na usunięcie kolizji istniejącej linii telefonicznej z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki-Nowe Proboszczewice od km 6+011,00 do km 8+747,92 (zgodnie z załączoną mapą):

1. Istniejącą sieć telefoniczną pod projektowaną drogą, przepustem, rowami odwadniającymi oraz wjazdami, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu Arota PS-160mm
 - ✓ wysować rury osłonowe na sieci telefonicznej
2. Istniejąca sieć telefoniczna powinna być zlokalizowana min.-0,5m pod dnem projektowanych rowów odwadniających, w przypadku nie zachowania w/w odległości należy wykonać zagłębienie sieci telefonicznej poprzez:
 - ✓ wykonanie wykopu na dłuższym odcinku w celu ułożenia kabla pod dnem rowu
 - ✓ w przypadku braku możliwości zagłębienia kabla (poprzez obniżenie), należy wykonać wstawkę kablową na kablach – sposób rozwiązania technicznego na etapie prac budowlanych, zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Płock
3. Podczas prowadzenia prac ziemnych szczególną uwagę zwrócić na istniejący kabel światłowodowy.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Płock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac z 14-dniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca.
6. Dostosować rzędne wysokościowe istniejącej sieci telefonicznej do rzędnych projektowanego układu drogowego.

7. Koszt zabezpieczenia i ewentualnego zagłębienia istniejącej sieci telefonicznej ponosi inwestor.
8. Po zakończeniu prac ziemnych spisać z TPS.A. Płock protokół odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z poważaniem


Bogusław Kulesza

Z upoważnienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie

**Za zgodność
z oryginałem**


inż. Tadeusz Kosakowski
upr. bud. nr 39/70
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogi w zakresie obiektów drogowych

Załączniki: 1. mapa
Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a