

PRZEDMIAR - ZAŁ. NR 4

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość		
1	Mała Architektura					
1 d.1	Kalkulacja własna	Oprawa uliczna sodowa z wysięgnikiem wraz z montażem	szt.	7,00		
2 d.1	Kalkulacja własna	Barierki na skarpie wraz fundamentem	szt.	23,00		
Razem dział Mała Architektura						
2	Nawierzchnie					
2.1	Droga dojazdowa					
3 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głęb. 50cm	m ²	575,31		
4 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	575,31		
5 d.2.1	KNR 2-31 0105-07	Stabilizacja cementem do RM=2,5 Mpa (gr. warstwy 15cm)	m ²	575,31		
6 d.2.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C16/20 - grub. warstwy po zagęszczeniu 22cm	m ²	575,31		
7 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15cm	m ²	575,31		
8 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (gr. podsypki 3cm)	m ²	575,31		
Razem dział Droga dojazdowa						
2.2	Obrzeża betonowe					
9 d.2.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	mb	78,75		
Razem dział Obrzeża betonowe						
2.3	Nawierzchnia trawiasta					
10 d.2.3	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²	311,74		
11 d.2.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	317,44		
Razem dział Nawierzchnia trawiasta						
3	Zieleń					
12 d.3	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 1.0/0.7m <i>Prunus 'Umbraculifera'</i> 5szt. C15 250cm <i>Aesculus x carnea</i> 4szt. C15 250cm	szt.	9,00		

13 d.3	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5m <i>Rosa 'Fairy Dance'</i> 50szt. C2 <i>Spiraea japonica 'Goldmund'</i> 55szt. C2 <i>Berberis th. 'Atropurpurea Nana'</i> 62szt. C2 <i>Spiraea japonica 'Genpei'</i> 45szt. C2 <i>Berberis th. 'Aurea'</i> 35szt. C2 <i>Syringa 'Palibin'</i> 33szt. C2 <i>Salix purpurea 'Nana'</i> 33szt. C2 <i>Potentilla fruticosa 'Goldstar'</i> 9szt. C2 <i>Euonymus 'Emerald'n Gold'</i> 428szt. C2 <i>Juniperus communis 'Suecica'</i> 38szt. C5 100-120cm <i>Physocarpus 'Luteus'</i> 69szt. C2 <i>Physocarpus 'Diabolo'</i> 71szt. C2 <i>Spiraea van. 'Grefsheim'</i> 33szt. C2 <i>Philadelphus coronarius 'Aureus'</i> 115szt. C2	szt.	1 260,00		
14 d.3	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5m <i>Juniperus horizontalis 'Blue Chip'</i> 232szt. C2 <i>Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'</i> 95szt. C2	szt.	327,00		
15 d.3	Kalkulacja własna	Rozłożenie maty ściokującej i rozścielenie kory z transpotem na terenie płaskim - grubość warstwy 5cm	m²	466,77		
Razem dział Zieleni						
4	Roboty odwodnieniowe					
16 d.4	Kalkulacja własna	Montaż wpustu parkingowego i podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	szt.	2,00		
17 d.4	Kalkulacja własna	Montaż odwodnienia liniowego L=2,00m i połączenie z istniejącą studnią	m	2,00		
Razem dział Odwodnienie						
5	Geokrata					
18 d.5	Kalkulacja własna	Ułożenie geokraty na skarpie	m²	170		
Razem dział Geokrata						