

.....
 Nazwa i adres Wykonawcy
 (pieczęć firmowa)

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:
**„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo –
 Gromice – Mąkolin – Rogowo”**

Lp.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Roboty Przygotowawcze				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją wykonanych robót	km	3,258		
1.2	Roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGI zgodnie z uzgodnieniem EOP-71MMD-000649-2014	szt.	12,000		
1.3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1,000		
1.4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 80-100 cm	szt.	2,000		
1.5	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,100		
1.6	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) - stare karpy	szt.	24,000		
2	Roboty ziemne i podbudowa				
2.1	Dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką – z zagęszczeniem nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-II, średnia grubość 2 cm. W pozycji ujęto materiał.	m3	257,000		
2.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	12 834,000		
2.3	Stabilizacja gruntu cementem do 1,5 MPa, warstwa gr.10 cm	m2	4 435,000		
2.4	Stabilizacja gruntu cementem do 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm	m2	6 786,000		
2.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	12 834,000		
3	Nawierzchnia				
3.1	Skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 1,0 kg/m2	m2	15 505,000		

3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	15 505,000		
3.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	15 505,000		
3.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	15 354,000		
4	Zjazdy, przepusty, rowy				
4.1	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0 31,5) gr. 20 cm	m2	1 302,000		
4.2	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km- wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m	m3	210,000		
4.3	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3	210,000		
4.5	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m	m3	21,000		
4.6	Remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm	m	350,000		
4.7	Zasypanie wykopów piaskiem lub pospółka z zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II, głębokość 0,4 m, szer. 0,6 m	m3	91,200		
4.8	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	84,000		
4.9	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 40 cm	m	2 300,000		
5	Pobocza				
5.1	Nawierzchnie z pospółki , warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie-pobocza	m2	2 900,000		
5.2	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm, ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu	m2	2 200,000		
6	Spełnienie warunków Orange Polska				
6.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam. samowylad.	m3	123,200		
6.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I IV)	m3	123,200		

6.3	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV - rura dwudzielną AROT PS 110	m	55,000		
6.4	Zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	132,200		
7	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich				
7.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.	m3	122,600		
7.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I IV)	m3	122,600		
7.3	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV – zabezpieczenie rury fi 75 mm, rurą dwudzielną AROT PS 83	m	29,000		
7.4	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV – zabezpieczenie rury fi 100 mm, rurą dwudzielną AROT PS 120	m	44,000		
7.5	Zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	122,600		
8	Przełożenie istniejących zjazdów i chodników				
8.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	90,000		
8.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5,000		
8.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej	m	14,000		
8.4	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	33,000		
8.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (materiał odzysk 50%)	m	14,000		
8.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (materiał odzysk 50%)	m	33,000		
8.7	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m2	95,000		

8.8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (70% materiału odzysk)	m2	90,000		
8.9	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (100% materiału odzysk)	m2	5,000		
9	Oznakowanie				
9.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	17,000		
9.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	20,000		
9.3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1,000		
9.4	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych-demontaż	szt.	1,000		
9.5	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	2,000		
				SUMA	
				VAT (.....%)	
				RAZEM	

Data:

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela)