

INWESTOR:

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock

WYKONAWCA:

Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt”
Tomasz Dąbrowski, Bronowo-Zalesie 40
09-411 Biała
"MILA" Drogowa pracownia projektowa
Przemysław Wiącek ul, Celulozy 130L m.2

OBIEKT:

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5205W (Płock) gr. miasta - Draganie - Proboszczewice od km 2+190.94 do km 2+410.94 z drogą gminną wraz z budową zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi gminnej”

**FAZA OPRACOWANIA:**

Projekt budowlano-wykonawczy

**TOM II - Część teletechniczna
KOSZTORYS OFERTOWY**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	Maciej Weresiński	1800/99/U	<i>inż. Maciej Weresiński</i> upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzystwa bez ograniczeń Nr decyzji 1800/99/I
SPRAWDZAJĄCY	Ryszard Reclaff	1644/99/U	<i>Ryszard Reclaff</i> Upr. bud. instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzystwa bez ograniczeń urządzeń liniowych

Egz.1

WARSZAWA Kwiecień 2014 r.

Kosztorys ofertowy

Budowa: **Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej z projektowaną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 5205 W (Płock) granica miasta- Draganie - Proboszczewice z drogą gminną gm. Stara Biała**

Narzuły: Koszty pośrednie	$62,80\%R + 62,80\%S$
Zysk	$10,50\%(R+Kp(R))+10,50\%Kp(M+Kz)+10,50\%(S+Kp(S))$
koszty zakupu	$8,30\%(M+Kz)$
VAT	23,00%

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość		
1 Telekomuniakcja Polska S.A.						
1.1 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla- kabel 2 parowy	33		m			
1.2 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla- kabel 70 par	20		m			
1.3 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla kabel 100par	19		m			
1.4 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla 30 par	40		m			
1.5 TPSA 40/707/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach	2		złącze			
1.6 TPSA 40/709/6 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach	2		złącze			
1.7 TPSA 40/709/5 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 70 parach	2		złącze			
1.8 TPSA 40/709/3 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach	4		złącze			
1.9 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2-km	0,003		km			
1.10 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	0,003		km			
1.11 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	0,003		km			
1.12 KNR 502/201/5 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi-110-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		m			
1.13 TPSA 39/103/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10-m, rura HDPE 110-mm, nakłady na 1-m	10	2	m			
1.14 TPSA 39/103/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1-m długości ponad 10-m, rura HDPE 110-mm	13		m			
1.15 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, złączki skręcane	4		szt			

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość		
				R	M	S
1.16 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 160MM	4		m			
1.17 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 110MM	38		m			
1.18 KNR 501/505/5 Regulacja wysokościowa ramy studni 500x1000	1		szt			
1.19 KNR 501/1310/9 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100	1		odcinek			
1.20 KNR 501/1310/7 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 70	1		odcinek			
1.21 KNR 501/1310/3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30	2		odcinek			

Wartość kosztorysu netto:	
VAT	
Wartość kosztorysu brutto:	