
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
63100000-0 Usługi przeładunku i składowania towarów

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków popowodziowych

ADRES INWESTYCJI : Świniary, gm. Słubice, dz. nr55/5, 56/7, 56/10

INWESTOR : Powiat Płocki

ADRES INWESTORA : Płock. ul. Bielska 57

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY : ...

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Golański

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2014

Data zatwierdzenia

Przedmiotem opracowania jest kosztorys na rozbiórkę budynków popowodziowych w m. Świniary, dz. nr ewid. 55/5, 56/7, 56/10, gm. Słubice. Budynki zlokalizowane w trzech siedliskach na działkach j.w.
Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono oznaczenia zamieszczone na fragmencie mapy zasadniczej - załącznik nr 1

Założono że elementy betonowe i murowe zostaną skruszone.

Przychody ze sprzedaży powstałego kruszywa oraz powstałego złomu stalowego pokryją koszty kruszenia oraz utylizacji płyt eternitowych, papy, szkła i innych powstałych odpadów.

Dane ogólne o budynkach objętych rozbiórką :

1. Siedlisko na działce nr 55/5. Dokumentacja fotograficzna -zał. nr 2

- budynek mieszkalny (ozn. nr 5) : Budynek parterowy z wysokim podpiwniczeniem w całości, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach : pokrycie eternit falisty, więźba dachowa drewniana

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.

Stropy piwnicy i parteru żelbetowe

Fundamenty betonowe

Wykończenia wewnątrz -tynki cem.-wap, schody żelbetowe

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, grzewczą z własnej kotłowni.

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

- budynek gospodarczy (ozn. nr 6) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek inwentarsko- składowy, tj. obora + stodoła

Dach : pokrycie eternit falisty, więźba dachowa drewniana

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.

Strop nad oborą żelbetowy

Fundamenty betonowe

Wykończenia wewnątrz -tynki cem.-wap w części obory

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

Posadzki beton

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

- budynek gospodarczy- garaż (ozn. nr 7) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek garażowy.

Dach : stropodach żelbetowy

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.

Fundamenty betonowe

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Posadzki beton

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

2. Siedlisko na działce nr 56/7. Dokumentacja fotograficzna -zał. nr 3

- budynek mieszkalny (ozn. nr 1) : Budynek parterowy bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach : pokrycie eternit falisty, więźba dachowa drewniana

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.

Strop parteru żelbetowy

Fundamenty betonowe

Wykończenia wewnątrz -tynki cem.-wap,

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

- budynek gospodarczy- piwnica (ozn. nr 2) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Piwnica częściowo zagłębiona.

Dach : pokrycie papa, więźba dachowa drewniana

Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków betonowych na zaprawie cem.-wap.

Strop żelbetowy

Fundamenty betonowe

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

Posadzki beton

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

- budynek gospodarczy (ozn. nr 3) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek inwentarski

Dach : pokrycie eternit falisty, więźba dachowa drewniana

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa i cegły ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Strop nad oborą drewniany

Fundamenty betonowe

Posadzki gruntowe

Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

- budynek gospodarczy- garaż (ozn. nr 4) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek garażowy.

Dach : stropodach żelbetowy

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.

Fundamenty betonowe

Posadzki beton

3. Siedlisko na działce nr 56/10. Dokumentacja fotograficzna -zał. nr 3

- budynek mieszkalny (ozn. nr 8) : Budynek parterowy z wysokim podpiwniczeniem w całości, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach : pokrycie eblacha płaska na zwójkę, więźba dachowa drewniana

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.
Stropy piwnicy i parteru żelbetowe
Fundamenty betonowe
Wykończenia wewnątrz i zewnątrz -tynki cem.-wap, schody żelbetowe
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, grzewczą z własnej kotłowni.
Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.
- budynek gospodarczy (ozn. nr 9) : Budynek parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek gospodarczy.
Dach : pokrycie eternit falisty, więźba dachowa drewniana
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cem.-wap.
Strop nad oborą żelbetowy
Fundamenty betonowe
Wykończenia wewnątrz i zewnątrz -tynki cem.-wap w części obory
Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Posadzki beton
Budynek eksploatowany w całości do czasu powodzi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabudowa na dz. nr 55/5			
1.1		Budynek mieszkalny (nr5)			
1	KNR 4-01 d.1. 0511-03 ¹⁾ 1	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (10.5+5)*0.5*5*2+0.5*9.8*3.5	m ² m ²	 94.650	
				RAZEM	94.650
2	KNR 4-01 d.1. 0535-08 ¹⁾ 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
3	KNR 4-01 d.1. 0535-04 ¹⁾ 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 0	m m	 0.000	
				RAZEM	0.000
4	KNR 4-01 d.1. 0535-06 ¹⁾ 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 0	m m	 0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNR 4-01 d.1. 0430-05 ¹⁾ 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm (10.5+5)*0.5*5*2+0.5*9.8*3.5	m ² m ²	 94.650	
				RAZEM	94.650
6	KNR 4-01 d.1. 0430-07 ¹⁾ 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (10.5+5)*0.5*5*2+0.5*9.8*3.5	m ² m ²	 94.650	
				RAZEM	94.650
7	KNR 4-01 d.1. 0350-01 ¹⁾ 1	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad stropem parteru/ 0.38*1.0*3.0	m ³ m ³	 1.140	
				RAZEM	1.140
8	KNR 13-23 d.1. 0106-09 ²⁾ 1	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej 10.5*9.80*0.25	m ³ m ³	 25.725	
				RAZEM	25.725
9	KNR 13-23 d.1. 0105-02 ²⁾ 1	Rozbiórki drewnianych podłóg 10.5*9.8-0.25*9	m ² m ²	 100.650	
				RAZEM	100.650
10	KNR 13-23 d.1. 0105-04 ²⁾ 1	Wykucie ościeżnic 12.0	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 d.1. 0348-10 ¹⁾ 1	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej / ścianka kolankowa/ (10.5+9.3)*2*0.75	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
12	KNR 13-23 d.1. 0102-03 ²⁾ 1	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ 10.5*9.80*0.12	m ³ m ³	 12.348	
				RAZEM	12.348
13	KNR 13-23 d.1. 0102-01 ²⁾ 1	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 40cm/ (9.80*2.60)*0.4*4+(9.70*2.60)*0.4*3	m ³ m ³	 71.032	
				RAZEM	71.032
14	KNR 4-01 d.1. 0212-03 ¹⁾ 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych /strop piwnicy +bał-kon, gr. 12 cm/ 11.5*9.80*0.12	m ³ m ³	 13.524	
				RAZEM	13.524
15	KNR 13-23 d.1. 0102-01 ²⁾ 1	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków alfa /ściany piwnicy, gr. 40 cm/ 40 cm/	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(9.80*2.20)*0.4*4+(9.70*2.20)*0.4*3$	m ³	60.104	
				RAZEM	60.104
16	KNR 4-01 d.1. 0212-03 ¹⁾ 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych /schody zewnętrzne i wewnętrzne/ $6*1.2*0.20+5*0.9*0.2+6*0.9*0.2$	m ³ m ³	 3.420	
				RAZEM	3.420
17	KNR 4-01 d.1. 0212-02 ¹⁾ 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki piwnicy/ $9.80*9.0*0.20$	m ³ m ³	 17.640	
				RAZEM	17.640
18	KNR 13-23 d.1. 0102-02 ²⁾ 1	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany fundamentowe/ $(10.5*3+9.0*4)*0.4*1.4$	m ³ m ³	 37.800	
				RAZEM	37.800
19	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km $1.14+25.725+(29.70*0.25)+12.348+71.032+13.524+60.104+3.42+37.8$	m ³ m ³	 232.518	
				RAZEM	232.518
20	kalk. własna d.1. 1	Likwidacja przyłącza energetycznego i wodociągowego 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Budynek inwentarski (nr 6)			
21	KNR 4-01 d.1. 0511-03 ¹⁾ 2	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku $25*6.2*2$	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
22	KNR 4-01 d.1. 0430-05 ¹⁾ 2	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm $25*6.2*2$	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
23	KNR 4-01 d.1. 0430-07 ¹⁾ 2	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami $25*6.2*2$	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
24	KNR 4-01 d.1. 0348-10 ¹⁾ 2	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej /ścianka kolankowa/ ścianka kolankowa ($25*0.5$)*2 szczyty ($11*3$)*0.5*2 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 25.000 33.000 ----- 58.000	
				RAZEM	58.000
25	KNR 13-23 d.1. 0102-03 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ strop nad parterem ($10.8*11.0$)*0.12 nadproża ($0.25*0.3$)*4.25*4 podciągi ($0.25*0.3*11$)*2 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 14.256 1.275 1.650 ----- 17.181	
				RAZEM	17.181
26	KNR 13-23 d.1. 0102-01 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 40cm/ ściany obory, gr. 40 cm ($3.53+2.3+2.5$)*2.5*0.4*2+($10.2*2.5$)*0.4*3 ściany stodoły ($(3.8+0.75)*3.5*0.25$)*2+10.5*3*0.25	m ³ m ³ m ³	 47.260 15.838	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.098
27	KNR 4-01 d.1. 0212-02 ¹⁾ 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki/ 23.7*10.5*0.35	m ³ m ³	 87.098	
				RAZEM	87.098
28	KNR 13-23 d.1. 0102-02 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany fundamentowe/ fundamenty obory (11+10.2)*0.4*1.4+10.2*0.25*1.4 fundamenty stodoły (14*0.25*1.4)*2+10.5*0.25*1.4 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 15.442 13.475 ----- 28.917	
				RAZEM	28.917
29	kalk.własna d.1. 2	demontaż drzwi obory i stodoły 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km (58*0.25)+17.181+63.098+87.917	m ³ m ³	 182.696	
				RAZEM	182.696
1.3		Garaż (nr 7)			
31	KNR 13-23 d.1. 0102-01 ²⁾ 3	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 40 i 25cm/ (0.75+1.25+10.70+7.7)*2.5*0.25 (3.5+3.5+10.4+10.4)*2.5*0.4 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	 12.750 27.800 ----- 40.550	
				RAZEM	40.550
32	KNR 13-23 d.1. 0102-03 ²⁾ 3	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ 8.0*11.3*0.11	m ³ m ³	 9.944	
				RAZEM	9.944
33	KNR 4-01 d.1. 0212-02 ¹⁾ 3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki / 10.8*6.5*0.3	m ³ m ³	 21.060	
				RAZEM	21.060
34	KNR 13-23 d.1. 0102-02 ²⁾ 3	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany fundamentowe/ (11.0*2+7.0*2)*0.3*1.2	m ³ m ³	 12.960	
				RAZEM	12.960
35	kalk.własna d.1. 3	demontaż drzwi garażowych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-04 d.1. 1103-04 3 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km 9.94+40.55+21.06+12.96	m ³ m ³	 84.510	
				RAZEM	84.510
37	KNR 1 d.1. 0218-01 3 z.sz.2.2.4. 9909-07 ⁴⁾	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II - bez dodatkowego ręcznego wyprofilowania powierzchni (dom+obora+garaż) (10.5*9.8)+(25*11)+(7*11.2)	m ² m ²	 456.300	
				RAZEM	456.300
2		Zabudowa na dz. nr 56/7			
2.1		Budynek mieszkalny (nr 1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.2. 1	KNR 4-01 0511-03 ¹⁾	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (9.0*3.6)*2	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
39 d.2. 1	KNR 4-01 0430-05 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm (9.0*3.6)*2	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
40 d.2. 1	KNR 4-01 0430-07 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (9.0*3.6)*2	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
41 d.2. 1	KNR 4-01 0350-01 ¹⁾	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad stropem parteru/ 0.38*0.9*3.0	m ³ m ³	 1.026	
				RAZEM	1.026
42 d.2. 1	KNR 13-23 0105-02 ²⁾	Rozbiórki drewnianych podłóg 7.80*3.60	m ² m ²	 28.080	
				RAZEM	28.080
43 d.2. 1	KNR 13-23 0105-04 ²⁾	Wykucie ościeżnic 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
44 d.2. 1	KNR 4-01 0348-10 ¹⁾	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej / ścianka kolankowa/ (8.7+4.5)*2	m ² m ²	 26.400	
				RAZEM	26.400
45 d.2. 1	KNR 13-23 0102-03 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ (8.70*4.50+2.80*2.60)*0.10	m ³ m ³	 4.643	
				RAZEM	4.643
46 d.2. 1	KNR 13-23 0102-01 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 45cm/ (8.70+3.64)*2.5*0.45*2+(3.64*2.5)*0.18*2+(2.80+2.10+2.80)*2.5*0.25	m ³ m ³	 35.854	
				RAZEM	35.854
47 d.2. 1	KNR 4-04 0603-03 z.sz.2.3. ³⁾	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych (8.70+3.64)*1.5*0.45*2+(3.64*1.0)*0.18*2+(2.80+2.10+2.80)*1.5*0.25	m ³ m ³	 20.857	
				RAZEM	20.857
48 d.2. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 1.026+26.4+4.643+35.854+20.857	m ³ m ³	 88.780	
				RAZEM	88.780
49 d.2. 1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza energetycznego i wodociągowego 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Budynek gospodarczy-piwnica (nr 2)			
50 d.2. 2	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 (6.4*3.6)*2	m ² m ²	 46.080	
				RAZEM	46.080
51 d.2. 2	KNR 4-01 0430-07 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (6.4*3.6)*2	m ² m ²	 46.080	
				RAZEM	46.080
52 d.2. 2	KNR 13-23 0102-03 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.0*4.0)*0.11	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
53	KNR 13-23 d.2. 0102-01 ²⁾ 2	Rozbiórka mechaniczne konstrukcji z cegły i pustków /ściany parteru, gr. ścian 25cm/ (6.0+3.5)*2*2.0*0.25	m ³ m ³	 9.500	
				RAZEM	9.500
54	KNR 4-01 d.2. 0212-02 ¹⁾ 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki / (6.0*4.0)*0.20	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
55	KNR 4-04 d.2. 0603-03 2 z.sz.2.3. ³⁾	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych (6.0+3.5)*2*1.5*0.25	m ³ m ³	 7.125	
				RAZEM	7.125
56	KNR 4-04 d.2. 1103-04 2 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 2.64+9.50+4.8+7.125	m ³ m ³	 24.065	
				RAZEM	24.065
2.3	Budynek gospodarczy (nr 3)				
57	KNR 4-01 d.2. 0511-03 ¹⁾ 3	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (11.6*4.0)*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
58	KNR 4-01 d.2. 0430-05 ¹⁾ 3	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm (11.6*4.0)*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
59	KNR 4-01 d.2. 0430-07 ¹⁾ 3	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (11.6*4.0)*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
60	KNR 4-01 d.2. 0350-01 ¹⁾ 3	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad stropem parteru/ 0.38*0.38*2.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361
61	KNR-W 4-01 d.2. 0440-03 ⁵⁾ 3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy 11.5*6.5	m ² m ²	 74.750	
				RAZEM	74.750
62	KNR-W 4-01 d.2. 0440-07 ⁵⁾ 3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ² 6.5*10	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
63	KNR 13-23 d.2. 0102-01 ²⁾ 3	Rozbiórka mechaniczne konstrukcji z cegły i pustków /ściany parteru, gr. ścian 25cm/ (11.5+6.0)*0.25*2+6.5*2.90*0.25	m ³ m ³	 13.463	
				RAZEM	13.463
64	KNR 4-04 d.2. 0603-03 3 z.sz.2.3. ³⁾	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych (11.5+6.0)*0.3*1.2+6.0*0.3*1.2	m ³ m ³	 8.460	
				RAZEM	8.460
65	KNR 4-04 d.2. 1103-04 3 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 0.361+13.463+8.46	m ³ m ³	 22.284	
				RAZEM	22.284
2.4	Budynek gospodarczy-garaż (nr 4)				
66	KNR 13-23 d.2. 0102-03 ²⁾ 4	Rozbiórka mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ (5.7*9.20)*0.11	m ³ m ³	 5.768	
				RAZEM	5.768

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.2. 4	KNR 13-23 0102-01 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 25cm/ (9.1+5.5+5.5+5.5+(9.1-2.35-2.35))*2.35*0.25	m ³ m ³	 17.625	
				RAZEM	17.625
68 d.2. 4	KNR 4-01 0212-02 ¹⁾	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki / 8.5*5.0*0.25	m ³ m ³	 10.625	
				RAZEM	10.625
69 d.2. 4	KNR 13-23 0102-02 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany fundamentowe/ (9.10+9.10+5.0+5.0+5.0)*0.25*1.3	m ³ m ³	 10.790	
				RAZEM	10.790
70 d.2. 4	KNR 4-04 1103-04 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 5.768+17.625+10.625+10.79	m ³ m ³	 44.808	
				RAZEM	44.808
71 d.2. 4	KNNR 1 0218-01 z.sz.2.2.4. 9909-07 ⁴⁾	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II - bez dodatkowego ręcznego wyprofilowania powierzchni (dom+piwnica+bud.gospodarczy+garaż) (8.7*4.54+2.6*2.8)+(6*4)+(11.5*6.5)+(9*5.5)	m ² m ²	 195.028	
				RAZEM	195.028
3	Zabudowa na dz. nr 56/10				
3.1	Budynek mieszkalny (nr 8)				
72 d.3. 1	KNR-W 4-01 0545-02 ⁵⁾	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (11.2+3.0)*0.5*5.6*2+(0.5*9.9*3.5)*2	m ² m ²	 114.170	
				RAZEM	114.170
73 d.3. 1	KNR 4-01 0535-04 ¹⁾	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.20*2+9.90*2	m m	 42.200	
				RAZEM	42.200
74 d.3. 1	KNR 4-01 0535-06 ¹⁾	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.0*4	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
75 d.3. 1	KNR 4-01 0430-05 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm (11.2+3.0)*0.5*5.6*2+(0.5*9.9*3.5)*2	m ² m ²	 114.170	
				RAZEM	114.170
76 d.3. 1	KNR 4-01 0430-07 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (10.5+5)*0.5*5*2+0.5*9.8*3.5	m ² m ²	 94.650	
				RAZEM	94.650
77 d.3. 1	KNR 4-01 0350-01 ¹⁾	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad stropem parteru/ (0.38*0.92*3.0)*2	m ³ m ³	 2.098	
				RAZEM	2.098
78 d.3. 1	KNR 13-23 0106-09 ²⁾	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej 10.4*9.10*0.15	m ³ m ³	 14.196	
				RAZEM	14.196
79 d.3. 1	KNR 13-23 0105-04 ²⁾	Wykucie ościeżnic 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
80 d.3. 1	KNR 4-01 0348-10 ¹⁾	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej / ścianka kolankowa/ (9.6*0.75*2+10.4*0.75*2)	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.3. 1	KNR 13-23 0102-03 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ 9.60*10.90*0.12	m ³ m ³	 12.557	
				RAZEM	12.557
82 d.3. 1	KNR 13-23 0102-01 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków /ściany parteru, gr. ścian 40cm/ ściany zewnętrzne (10.90+10.90+8.80+8.80)*2.50*0.45 ściany wewnętrzne (10.10+10.10)*2.5*0.25	m ³ m ³ m ³	 44.325 12.625	
				RAZEM	56.950
83 d.3. 1	KNR 4-01 0212-03 ¹⁾	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych /strop piwnicy gr. 12 cm/ 11.5*9.80*0.12	m ³ m ³	 13.524	
				RAZEM	13.524
84 d.3. 1	KNR 13-23 0102-01 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków alfa /ściany piwnicy, gr. 40 cm/ ściany zewnętrzne (10.90+10.90+8.80+8.80)*2.0*0.50 ściany wewnętrzne (10.10+10.10)*2.0*0.25	m ³ m ³ m ³	 39.400 10.100	
				RAZEM	49.500
85 d.3. 1	KNR 4-01 0212-03 ¹⁾	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych /schody zewnętrzne i wewnętrzne/ 5*1.2*0.20+3.8*0.9*0.2+3.5*0.9*0.2	m ³ m ³	 2.514	
				RAZEM	2.514
86 d.3. 1	KNR 4-01 0212-02 ¹⁾	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki piwnicy/ 9.10*10.90*0.25	m ³ m ³	 24.798	
				RAZEM	24.798
87 d.3. 1	KNR 13-23 0102-02 ²⁾	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany fundamentowe/ ściany zewnętrzne (10.9+10.9+9.10+9.10)*0.5*1.4 ściany wewnętrzne (10.10+10.10)*0.25*1.4	m ³ m ³ m ³	 28.000 7.070	
				RAZEM	35.070
88 d.3. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km 2.098+14.196+30*0.25+12.557+56.95+49.50+2.514+24.798+35.07	m ³ m ³	 205.183	
				RAZEM	205.183
89 d.3. 1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza energetycznego i wodociągowego 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	Budynek gospodarczy (nr 9)				
90 d.3. 2	KNR 4-01 0511-03 ¹⁾	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (16.0*3.3)*2	m ² m ²	 105.600	
				RAZEM	105.600
91 d.3. 2	KNR 4-01 0430-05 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm (11.6*4.0)*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
92 d.3. 2	KNR 4-01 0430-07 ¹⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (11.6*4.0)*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
93 d.3. 2	KNR 4-01 0350-01 ¹⁾	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad stropem parteru/ 0.38*0.38*2.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	KNR 4-01 d.3. 0535-04 ¹⁾ 2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
95	KNR 4-01 d.3. 0535-06 ¹⁾ 2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.7*2	m	5.400	
				RAZEM	5.400
96	KNR 4-01 d.3. 0348-10 ¹⁾ 2	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej / ścianka kolankowa/ (16+16+5.10+5.10)*0.3 szczyty 5.10*1.7*0.5*2	m ² m ² m ²	 12.660 8.670	
				RAZEM	21.330
97	KNR 13-23 d.3. 0102-03 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych żelbetowych /strop parteru/ 16*5.10*0.1	m ³ m ³	 8.160	
				RAZEM	8.160
98	KNR 13-23 d.3. 0102-01 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły i pustaków alfa /ściany parteru, gr.28 cm/ ściany zewnętrzne (16.0+16.0+4.5+4.5)*2.5*0.28 ściany wewnętrzne (4.5*2.5)*0.25	m ³ m ³ m ³	 28.700 2.813	
				RAZEM	31.513
99	KNR 4-01 d.3. 0212-02 ¹⁾ 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm /posadzki piwnicy/ (4.50*15.4)*0.25	m ³ m ³	 17.325	
				RAZEM	17.325
100	KNR 13-23 d.3. 0102-02 ²⁾ 2	Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych /ściany funda- mentowe/ ściany zewnętrzne (16.0+16.0+4.5+4.5)*1.5*0.28 ściany wewnętrzne (4.5*1.5)*0.25	m ³ m ³ m ³	 17.220 1.688	
				RAZEM	18.908
101	KNR 4-04 d.3. 1103-04 2 1103-05 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km 0.361+21.33*0.25+8.16+31.513+17.325+18.908	m ³ m ³	 81.600	
				RAZEM	81.600
102	KNNR 1 d.3. 0218-01 2 z.sz.2.2.4. 9909-07 ⁴⁾	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie- nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II - bez dodatkowego ręcznego wyprofilowania powierzchni (dom+piwnica+bud.gospodarczy+garaż) (10.5*9.6)+(16*5.1)	m ² m ²	 182.400	
				RAZEM	182.400

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	WACETOB wyd.III 2000