

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

*Przedmiot kosztorysu:*

**REMONT (ADAPTACJA) KORYTARZA NA PARTERZE W  
ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W GĄBINIE**

*Lokalizacja:*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W GĄBINIE**

*Zamawiający:*

**POWIAT PŁOCK  
UL. BIELSKA 59  
09-402 PŁOCK**

*Opracowany przez:*

*Kosztorys sporządził*

*Data: 2014-10-03*

**Klauzula:**

**CPV 45000000-7**

# REMONT (ADAPTACJA) KORYTARZA NA PARTERZE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W GĄBINIE

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Gąbin korytarz P

wyk.dn: 2014-10-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	112,17		
2	1-1 Analiza własna - wywóz i utylizacja wykładziny	m2	112,17		
3	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki lastrykowej	m2	4,79		
4	KNR 4-01 212-1 Skucie posadzki betonowej	m3	4,14		
5	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie	m2	199,42		
6	KNR 2-02 WACETOB 101-6 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	10,36		
7	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	88,80		
8	KNR 2-02 609-8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej	m2	25,90		
9	KNR 2-02 803-1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - I kat.tynku	m2	51,80		
10	KNR 2-02 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	51,80		
11	KNR 2-02 603-2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	51,80		
12	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10	m3	16,65		
13	KNR 2-02 702-1 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi gr.6 cm	m2	25,90		
14	KNR 4-01 336-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	31,00		
15	KNR 2-02 616-2 Izolacje z folii na sucho - 2 warstwy	m2	168,75		
16	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	168,75		
17	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	168,75		
18	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=4]	m2	168,75		
19	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	168,75		
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	168,75		
21	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres antypoślizgowy w "caro" [R=1,3;M=1,03]	m2	168,75		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	KNR 2-02 1120-6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	104,01		
23	KNR 2-02 WACETOB 1-1 Dostarczenie skrzydeł drzwiowych typu wzmocnione	szt	3,00		
24	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m2	168,75		
25	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	377,76		
26	KNR 0-23 IGM 933-2 Wykonanie lamperii z tynku żywicznego	m2	188,88		
27	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	20,80		
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	377,76		
29	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	377,76		
30	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	377,76		
31	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - ściany w kolorze	m2	188,88		
32	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	168,75		
33	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	168,75		
34	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	168,75		
35	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)- sufity	m2	168,75		
36	KNR 4-01 901-8 Montaż listew drewnianych przy ościeżach metalowych - analogia	m	15,60		
37	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym /przy gładzi gipsowej/	m	86,00		
38	KNR 4-01 411-8 Montaż progów metalowych - analogia	szt	9,00		
39	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	3,75		
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 842-1 Osadzenie narożników drewnianych ochronnych	m	22,40		
41	KNR 2-02 701-10 Kanały wewnątrz budynku - obramowanie z kątownika	m	6,40		
42	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	12,82		
43	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=4]	m3	12,82		
<b>Razem koszty:</b> <b>REMONT (ADAPTACJA) KORYTARZA NA PARTERZE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W GĄBINIE</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem koszty + VAT</b>					