Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 0857427233
Dane wczytano z pliku: C:\77u\Niwela7u\Droga Kobylniki\niweleta kobylniki.lewy rów.bis



Rysunek nr 2/2

**Skala 1:100:1000**

**Legenda:**
- Teren (stan istniejący)
- Niweleta krawężnika chod
- Rów lewostronny
- Kanał deszcz. projektowany

**Obiekt:**

**Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo-Kobierniki.**

**Odcinek 450m drogi w Kobylnikach, gmina Wyszogród, powiat Płock**

P.P. 122,00 m npm: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

| PIKIETAŻ | ODLEGŁOŚCI (Y) | PROSTE I ŁUKI POZIOME: Kąty γ (grady) Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków (odległość \| rzędna) | RZĘDNE TERENU (Zt) | SPADKI I ŁUKI PIONOWE | RZĘDNE NIWELETY (Zn) | RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt) | RODZAJ NAWIERZCHNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,00 | | 130,44 | | 130,55 | +0,11 | |
| | 17,18 | | 130,44 | | 130,55 | +0,11 | |
| | | | | 0,0012 / 60,45 | | | |
| 9+700 | 77,63 | | 130,51 | 0,0018 / 44,88 | 130,62 | +0,11 | |
| | 22,51 | | 130,59 | -0,002 / 49,95 | 130,70 | +0,11 | |
| | 72,46 | | 130,49 | -0,0022 / 41,37 | 130,60 | +0,11 | |
| 9+800 | 13,83 | | 130,40 | -0,0013 / 37,83 | 130,51 | +0,11 | |
| | 51,66 | | 130,35 | -0,0011 / 43,59 | 130,46 | +0,11 | |
| 9+900 | 95,25 | | 130,27 | -0,0007 / 28,89 | 130,41 | +0,14 | |
| | 24,14 | | 130,28 | -0,0046 / 50,07 | 130,39 | +0,11 | |
| | 74,21 | | 130,05 | -0,0058 / 34,26 | 130,16 | +0,11 | |
| 10+000 | 8,47 | | 129,85 | -0,0035 / 54,13 | 129,96 | +0,11 | |
| | 62,60 | | 129,66 | | 129,77 | +0,11 | |
| | 65,00 | | 129,66 | | 129,77 | +0,11 | |
| | 90,57 | | 129,67 | | | | |
| 10+100 | 0,00 | | 129,67 | | | | |

P= 450,00

Początek opracowania 15,00

130,17L; 130,16L; i=-0,08%L; ϕ 0,30 i= 1,1‰

25,76 130,56-0,14

36,00 130,57-0,14

57,80 130,60-0,14

ϕ 0,30 i= 1‰

77,70 130,62-0,14

130,11L; i= -0,11%L

79,15 130,62-0,14

ϕ 0,30 i= 1‰

22,36 130,70-0,18

130,06L; i= -0,20%L

22,73 130,70-0,16

129,96L; i= -0,22%L

94,12 130,55-0,09

ϕ 0,30 i= 1‰

11,60 130,51-0,14

129,87L; i= -0,13%L

11,91 130,51-0,14

ϕ 0,30 i= 1‰

33,80 130,48-0,14

35,48 130,48-0,14

129,82L; i= -0,11%L

ϕ 0,30 i= 1‰

59,30 130,45-0,14

61,62 130,45-0,14

ϕ 0,30 i= 1‰

77,30 130,43-0,14

85,50 130,42-0,13

129,77L; i= -0,07%L

ϕ 0,30 i= 1‰

97,00 130,41-0,14

11,65 130,40-0,14

129,75L; i= -0,46%L

ϕ 0,30 i= 1‰

41,68 130,31-0,14

42,10 130,31-0,14

ϕ 0,30 i= 1‰

67,17 130,19-0,14

129,52L; i= -0,58%L

73,00 130,17-0,22

87,26 130,08-0,14

129,32L; i= -0,27%L

ϕ 0,30 i= 1‰

13,72 129,94-0,13

25,80 129,90-0,15

48.80 129,40 L, 129,35 P
ϕ 0,40 L= 9,60

129,20L

60,15 129,78-0,08

Koniec opracowania 0,00

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

| PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca | ADO-M Projekt - Andrzej Dobruch, ul. Zofii Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc, tel. 0242755828, 508191730 | | | |
| Inwestor | ZARZĄd DRÓG POWIATOWYCH w PŁOCKU | Umowa | | |
| Obiekt | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo-Kobierniki.<br>Odcinek 450m drogi w Kobylnikach, gmina Wyszogród, powiat Płock | | | |
| Nazwa rysunku | PROFIL PODŁUŻNY JEZDNI i ROWU LEWOSTRONNEGO | Rysunek nr 2/2 | | |
| Opracował | mgr inż.Andrzej Dobruch | | 04. 2014 | Załączników |
| Projektował | mgr inż.Aleksander Gryckiewicz | Wa-220/02 | 04. 2014 | Skala 1:100:1000 |
| Sprawdził | mgr inż. Michał Palińska | MAZ/0172/POOD/11 | 04. 2014 | Data 14.04.2014 r. |