
Kosztorys inwestorski- slepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów na budynkach: Pałac, Biuro, Oficyna w DPS Koszelew
ADRES INWESTYCJI : Koszelew 2 09-530 Gąbin
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
ADRES INWESTORA : Koszelew 2 09-530 Gąbin
BRANŻA : branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wojciech Blaszczak
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2018

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wyliczona kwota jest wartością NETTO

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont kominów na budynkach: Pałac, Biuro, Oficyna w DPS Koszelewo

- wymiana odpadającego tynku
- montaż narożników
- montaż siatki na klej
- montaż kratak
- malowanie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Remont kominów w budynku oficyny								
1	KNNR 3 0601-01 ¹⁾	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach -- Robocizna --	m ²				7.8	
d.1			r-g	0.3600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	7.80	0.00
2	KNP 01 0106-05. ²⁾	Transport gruzu na poziom terenu -- Robocizna --	t				0.2	
d.1			r-g	3.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	0.20	0.00
3	KNP 01 0112-03.01 ²⁾ kalkulacja in-dyw.	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego w pionie 30m Krotność = 3 -- Robocizna --	m ³				0.2	
d.1			r-g	6.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	0.20	0.00
4	KNR 4-04-1103-040 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km -- Materiały -- Utylizacja -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m ³				0.2	
d.1			m ³	1.0000	0.00	0.0000		
			m-g	0.1770	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	0.20	0.00
5	KNR 4-04-1103-05 ⁴⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m ³				0.2	
d.1			m-g	0.3330	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	0.20	0.00
6	KNR-W 4-01-0726-01 ⁵⁾	Uzupełnienie tynków kominow -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25" ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg betoniarka 150 dm3	m ²				7.8	
d.1			r-g	1.4700	0.00	0.0000		
			kg	4.2000	0.00	0.0000		
			m ³	0.0044	0.00	0.0000		
			m ³	0.0229	0.00	0.0000		
			%	2.0000	0.00	0.0000		
			m-g	0.0300	0.00	0.0000		
			m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	7.80	0.00
7	NNRNKB 202-1134-02 ⁶⁾	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominow -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ²				26.04	
d.1			r-g	0.0800	0.00	0.0000		
			dm ³	0.2200	0.00	0.0000		
			%	1.5000	0.00	0.0000		
			m-g	0.0002	0.00	0.0000		
			m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	26.04	0.00
8	KNR 0-23-2614-10 ⁷⁾	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kątownik aluminiowy ochronny materiały pomocnicze -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m				76	
d.1			r-g	0.2200	0.00	0.0000		
			kg	0.9000	0.00	0.0000		
			mb	1.1760	0.00	0.0000		
			%	1.5000	0.00	0.0000		
			m-g	0.0007	0.00	0.0000		
			m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	76.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
9 d.1	KNR 0-23 2612-06 7)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m ² r-g kg m ² % m-g m-g	 0.6112 4.0000 1.1350 1.5000 0.0070 0.0052	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	26.04	
Razem pozycja 9						0.0000	26.04	0.00
10 d.1	KNR 0-23 2612-06 7)	Zaciągnięcie siatki klejem -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa materiały pomocnicze -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g	 0.6112 4.0000 1.5000 0.0070 0.0052	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	26.04	
Razem pozycja 10						0.0000	26.04	0.00
11 d.1	KNR 4-01 1204-03 8)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów -- Robocizna -- -- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ %	 0.1470 0.3030 2.0000	 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000	26.04	
Razem pozycja 11						0.0000	26.04	0.00
12 d.1	KNR-W 2-02 1215-01 5)	Montaż kratki -- Robocizna -- -- Materiały -- Kratki zaprawa cementowa M 12 materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	szt. r-g szt m ³ % m-g	 0.8870 1.0000 0.0050 1.5000 0.0015	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	30	
Razem pozycja 12						0.0000	30.00	0.00
13 d.1	KNR-W 2-02 1608-01 5)	Rusztowania -- Robocizna -- -- Materiały -- płyty pomostowe robocze deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II materiały pomocnicze -- Sprzęt -- Rusztowania	m ² r-g m ² m ³ % m-g	 0.7800 0.0209 0.00105 1.5000 1.0000	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	30	
Razem pozycja 13						0.0000	30.00	0.00

PODSUMOWANIE

Remont kominów w budynku oficyny

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2 Remont kominów w budynku pałacu								
14 d.2	KNR 3 0601- 01 1)	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach -- Robocizna --	m ² r-g	 0.3600	 0.00	 0.0000	13	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 14						0.0000	13.00	0.00
15 d.2	KNP 01 0106-05. 2)	Transport gruzu na poziom terenu	t				0.2	
		-- Robocizna --	r-g	3.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	0.20	0.00
16 d.2	KNP 01 0112-03.01 2) kalkulacja in- dyw.	Przewożenie taczkami gruzu budo- wlanego w pionie 30m Krotność = 3	m³				0.2	
		-- Robocizna --	r-g	6.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	0.20	0.00
17 d.2	KNR 4-04-1103-040 3)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładowczym na odległość 1 km	m³				0.2	
		-- Materiały --						
		Utylizacja	m³	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1770	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	0.20	0.00
18 d.2	KNR 4-04-1103-05 4)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m³				0.2	
		-- Sprzęt --						
		samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.3330	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	0.20	0.00
19 d.2	KNR-W 4-01-0726-01 5)	Uzupełnienie tynków kominow	m²				13	
		-- Robocizna --	r-g	1.4700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	4.2000	0.00	0.0000		
		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0044	0.00	0.0000		
		piasek do zapraw	m³	0.0229	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
		betoniarka 150 dm3	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	13.00	0.00
20 d.2	NNRNKB 202-1134-02 6)	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominow	m²				43.3	
		-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2200	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	43.30	0.00
21 d.2	KNR 0-23-2614-10 7)	ochrona narożników wypukłych ką- townikiem metalowym	m				102.8	
		-- Robocizna --	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K- 20	kg	0.9000	0.00	0.0000		
		kątownik aluminiowy ochronny	mb	1.1760	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0007	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	102.80	0.00
22 d.2	KNR 0-23-2612-06 7)	Przyklejenie warstwy siatki na ścia- nach	m²				43.3	
		-- Robocizna --	r-g	0.6112	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	4.0000	0.00	0.0000		
		siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	43.30	0.00
23	KNR 0-23 d.2 2612-06 ⁷⁾	Zaciągnięcie siatki klejem	m ²				43.3	
		-- Robocizna --	r-g	0.6112	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		uniwersalna zaprawa klejowa	kg	4.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	43.30	0.00
24	KNR 4-01 d.2 1204-03 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m ²				43.3	
		-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.3030	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	43.30	0.00
25	KNR-W 2-02 d.2 1215-01 ⁵⁾	Montaż kratki	szt.				38	
		-- Robocizna --	r-g	0.8870	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Kratki	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0015	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	38.00	0.00
26	KNR-W 2-02 d.2 1608-01 ⁵⁾	Rusztowania	m ²				30	
		-- Robocizna --	r-g	0.7800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		płyty pomostowe robocze	m ²	0.0209	0.00	0.0000		
		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.00105	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Rusztowania	m-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	30.00	0.00

PODSUMOWANIE

Remont kominów w budynku pałacu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
3	Remont kominów w budynku biurowym							
27	KNR 3 0601-01 ¹⁾	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²				13.7	
		-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	13.70	0.00
28	KNP 01 0106-05. ²⁾	Transport gruzu na poziom terenu	t				0.22	
		-- Robocizna --	r-g	3.0000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 28						0.0000	0.22	0.00
29 d.3	KNP 01 0112-03.01 ²⁾ kalkulacja in- dyw.	Przewożenie taczkami gruzu budo- wanego w pionie 30m Krotność = 3 -- Robocizna --	m³ r-g	 6.0000	 0.00	 0.0000	0.22	
Razem pozycja 29						0.0000	0.22	0.00
30 d.3	KNR 4-04-1103-040 ³⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładowniczym na odległość 1 km -- Materiały -- Utylizacja -- Sprzęt -- samochód samowyładowniczy 5 t	m³ m³ m-g	 1.0000 0.1770	 0.00 0.00	 0.0000 0.0000	0.22	
Razem pozycja 30						0.0000	0.22	0.00
31 d.3	KNR 4-04-1103-05 ⁴⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód samowyładowniczy 5 t	m³ m-g	 0.3330	 0.00	 0.0000	0.22	
Razem pozycja 31						0.0000	0.22	0.00
32 d.3	KNR-W 4-01-0726-01 ⁵⁾	Uzupełnienie tynków kominow -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25" ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg betoniarka 150 dm3	m² r-g kg m³ m³ % m-g m-g	 1.4700 4.2000 0.0044 0.0229 2.0000 0.0300 0.0300	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	13.7	
Razem pozycja 32						0.0000	13.70	0.00
33 d.3	NNRNKB 202-1134-02 ⁶⁾	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominow -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m² r-g dm³ % m-g m-g	 0.0800 0.2200 1.5000 0.0002 0.0003	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	45.53	
Razem pozycja 33						0.0000	45.53	0.00
34 d.3	KNR 0-23-2614-10 ⁷⁾	ochrona narożników wypukłych ką- townikiem metalowym -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K- 20 kątownik aluminiowy ochronny materiały pomocnicze -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t środek transportowy	m r-g kg mb % m-g m-g	 0.2200 0.9000 1.1760 1.5000 0.0007 0.0005	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	91.7	
Razem pozycja 34						0.0000	91.70	0.00
35 d.3	KNR 0-23-2612-06 ⁷⁾	Przyklejenie warstwy siatki na ścia- nach -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K- 20 siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m² r-g kg m² % m-g	 0.6112 4.0000 1.1350 1.5000 0.0070	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	45.53	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	45.53	0.00
36	KNR 0-23	Zaciągnięcie siatki klejem	m ²				45.53	
d.3	2612-06 7)	-- Robocizna --	r-g	0.6112	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		uniwersalna zaprawa klejowa	kg	4.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	45.53	0.00
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emul-	m ²				45.53	
d.3	1204-03 8)	syjnymi kominów						
		-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.3030	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	45.53	0.00
38	KNR-W 2-02	Montaż kratki	szt.				28	
d.3	1215-01 5)	-- Robocizna --	r-g	0.8870	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Kratki	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0015	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	28.00	0.00
39	KNR-W 2-02	Rusztowania	m ²				36	
d.3	1608-01 5)	-- Robocizna --	r-g	0.7800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		plyty pomostowe robocze	m ²	0.0209	0.00	0.0000		
		deski iglaste obrzynane 19-25 mm	m ³	0.00105	0.00	0.0000		
		kl.II	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		Rusztowania	m-g	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	36.00	0.00

PODSUMOWANIE

Remont kominów w budynku biurowym

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Remont kominów w budynku oficyny				
2 Remont kominów w budynku pałacu				
3 Remont kominów w budynku biurowym				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	MBiPMB 1982-1985
3	KNR
4	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
5	WACETOB wyd.I 1997
6	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7	IGM wyd.I 1999
8	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996