

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont kominów w budynku oficyny					
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	7.8	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
2	KNP 01	Transport gruzu na poziom terenu	t		
d.1	0106-05.	0.2	t	0.20	
				RAZEM	0.20
3	KNP 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego w pionie 30m	m ³		
d.1	0112-03.01	Krotność = 3			
	kalkulacja indyw.	0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
4	KNR 4-04-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-040	0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 9			
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków kominów	m ²		
d.1	0726-01	7.8	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominów	m ²		
d.1	202 1134-02	26.04	m ²	26.04	
				RAZEM	26.04
8	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2614-10	76	m	76.00	
				RAZEM	76.00
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	26.04	m ²	26.04	
				RAZEM	26.04
10	KNR 0-23	Zaciągnięcie siatki klejem	m ²		
d.1	2612-06	26.04	m ²	26.04	
				RAZEM	26.04
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m ²		
d.1	1204-03	26.04	m ²	26.04	
				RAZEM	26.04
12	KNR-W 2-02	Montaż krtek	szt.		
d.1	1215-01	30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNR-W 2-02	Rusztowania	m ²		
d.1	1608-01	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
2 Remont kominów w budynku pałacu					
14	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.2	0601-01	13	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
15	KNP 01	Transport gruzu na poziom terenu	t		
d.2	0106-05.				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2	t	0.20	
				RAZEM	0.20
16 d.2	KNP 01 0112-03.01 kalkulacja indyw.	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego w pionie 30m Krotność = 3	m ³		
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
17 d.2	KNR 4-04- 1103-040	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
18 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
19 d.2	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków kominow	m ²		
		13	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominow	m ²		
		43.3	m ²	43.30	
				RAZEM	43.30
21 d.2	KNR 0-23 2614-10	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		102.8	m	102.80	
				RAZEM	102.80
22 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		43.3	m ²	43.30	
				RAZEM	43.30
23 d.2	KNR 0-23 2612-06	Zaciągnięcie siatki klejem	m ²		
		43.3	m ²	43.30	
				RAZEM	43.30
24 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m ²		
		43.3	m ²	43.30	
				RAZEM	43.30
25 d.2	KNR-W 2-02 1215-01	Montaż krtek	szt.		
		38	szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
26 d.2	KNR-W 2-02 1608-01	Rusztowania	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
3 Remont kominów w budynku biurowym					
27 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		13.7	m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
28 d.3	KNP 01 0106-05.	Transport gruzu na poziom terenu	t		
		0.22	t	0.22	
				RAZEM	0.22
29 d.3	KNP 01 0112-03.01 kalkulacja indyw.	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego w pionie 30m Krotność = 3	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.22	m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
30 d.3	KNR 4-04-1103-040	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.22	m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
31 d.3	KNR 4-04-1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		0.22	m ³	0.22	
				RAZEM	0.22
32 d.3	KNR-W 4-01-0726-01	Uzupełnienie tynków kominow	m ²		
		13.7	m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
33 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża kominow	m ²		
		45.53	m ²	45.53	
				RAZEM	45.53
34 d.3	KNR 0-23-2614-10	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		91.7	m	91.70	
				RAZEM	91.70
35 d.3	KNR 0-23-2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		45.53	m ²	45.53	
				RAZEM	45.53
36 d.3	KNR 0-23-2612-06	Zaciągnięcie siatki klejem	m ²		
		45.53	m ²	45.53	
				RAZEM	45.53
37 d.3	KNR 4-01-1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m ²		
		45.53	m ²	45.53	
				RAZEM	45.53
38 d.3	KNR-W 2-02-1215-01	Montaz kratek	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
39 d.3	KNR-W 2-02-1608-01	Rusztowania	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00