
Kosztorys inwestorski ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont rynien i rur spustowych na budynkach Kuchnia i Garaże w DPS Koszelew
ADRES INWESTYCJI : Koszelew 2 09-530 Gąbin
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
ADRES INWESTORA : Koszelew 2 09-530 Gąbin
BRANŻA : branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wojciech Blaszczyk
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2018

NARZUTY

koszty ogólne [Ko]	63.40 % R
koszty ogólne [Ko0]	63.40 % Sbezp
zysk [Z]	10.30 % R+Ko(R), S+Ko0(Sbezp)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont rynien i rur spustowych na budynkach Kuchnia i Garaże w DPS Koszelew

- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana pasa nadrynnowego i belki podrynnowej
- naprawa (wymiana) fragmentów belek drewnianych
-

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Remont rynien , rur i obrobek blacharskich								
1	KNR 4-04	Rozebranie rynien	m				72	
d.1	0506-05 ¹⁾	-- Robocizna --	r-g	0.1000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	72.00	0.00
2	KNR 4-04	Rozebranie rur	m				40	
d.1	0506-06 ¹⁾	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	40.00	0.00
3	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropo- wych	m				12	
d.1	0412-01 ²⁾	-- Robocizna --	r-g	2.3800	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.0550	0.00	0.0000		
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2400	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	12.00	0.00
4	NNRNKB 202	Pas nadrynnowy	m ²				43	
d.1	0541-02 ³⁾	-- Robocizna --	r-g	1.3500	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ²	1.2300	0.00	0.0000		
		wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17.2000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0080	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	43.00	0.00
5	KNR-W 4-01	Wymiana deski podrynnowej	m				72	
d.1	0401-04 ²⁾	-- Robocizna --	r-g	2.8300	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- cone kl.II	m ³	0.0100	0.00	0.0000		
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	72.00	0.00
6	KNNR 2 0505-	Montaż rynien z gotowych elemen- tów prefabrykowanych z blachy po- wlekanej	m				72	
d.1	05 ⁴⁾	-- Robocizna --	r-g	0.4270	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- rynny	m	1.0300	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	5.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	72.00	0.00
7	KNNR 2 0505-	Montaż rur spustowych z blachy po- wlekanej	m				40	
d.1	07 ⁴⁾	-- Robocizna --	r-g	0.6270	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- rury spustowe z blachy powlekanej	m	1.0300	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	5.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	40.00	0.00
8	KNR 4-04-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym na odległość 1 km	m ³				1	
d.1	1103-040 ⁵⁾	-- Materiały -- Utylizacja	m ³	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1770	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	1.00	0.00
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³				1	
d.1	1103-05 ¹⁾	Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.3330	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Razem pozycja 9				0.0000	1.00	0.00

PODSUMOWANIE

Remont rynien , rur i obrobek blacharskich

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
koszty ogólne [Ko] 63.4% od (R)				
RAZEM				
koszty ogólne [Ko0] 63.4% od (Sbezp)				
RAZEM				
zysk [Z] 10.3% od (R+Ko(R), S+Ko0(Sbezp))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Remont rynien , rur i obrobek blacharskich				
RAZEM				
koszty ogólne [Ko] 63.4% od (R)				
RAZEM				
koszty ogólne [Ko0] 63.4% od (Sbezp)				
RAZEM				
zysk [Z] 10.3% od (R+Ko(R), S+Ko0(Sbezp))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.I 1997
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	KNR